

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bazar.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: DROGA BAZAR

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>roboty pomiarowe</b>				
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,97		
<b>Razem rozdział 1: roboty pomiarowe</b>					
<b>2</b>	<b>poszerzenia</b>				
20	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyżki 0:60 m3, grunt kat.III-IV - na poszerzeniu	m3	156,00		
30	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	156,00		
40	KNNR 6 109-3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	390,00		
50	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	390,00		
<b>Razem rozdział 2: poszerzenia</b>					
<b>3</b>	<b>nawierzchnia</b>				
60u	1-1 Frezowanie nawierzchni buitumicznej wraz z wywozem destruktu	m2	300,00		
70	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem	m2	3 960,00		
80	KNNR 6 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie	t	297,00		
90	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 975,00		
100	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 915,00		
<b>Razem rozdział 3: nawierzchnia</b>					
<b>4</b>	<b>pobocza</b>				
110	KNNR 6 204-1 Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	830,00		
<b>Razem rozdział 4: pobocza</b>					
<b>5</b>	<b>zjazdy</b>				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
120	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV - na poszerzeniu	m3	153,75		
130	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	153,75		
140	KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm	m2	615,00		
150	KNNR 6 204-2 Zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po uwalowaniu 15 cm	m2	615,00		
<b>Razem rozdział 5: zjazdy</b>					
<b>6</b>	<b>zieleni</b>				
160	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	2 330,00		
170	KNNR 1 507-1 Humusowanie z obsianiem trawą .	m2	2 330,00		
<b>Razem rozdział 6: zieleni</b>					
<b>7</b>	<b>roboty różne</b>				
180	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	18,00		
<b>Razem rozdział 7: roboty różne</b>					
<b>8</b>	<b>oznakowanie pionowe</b>				
190	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	2,00		
200	KNNR 6 702-4 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych .	szt	2,00		
<b>Razem rozdział 8: oznakowanie pionowe</b>					
<b>Razem kosztorys: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bazar.</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					