

>> ALGOR <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X1**Dane ogólne**

h_{anem}	z_0	Z	D_1	R	D_a
m			$\mu\text{g}/\text{m}^3$		
14,0	0,177	0,0	400	5	50

Róża wiatrów:

Sulejów roczna

Dane emitorów

Emitor	Emisja lato		Emisja zima		Położenie		Wysokość	Średnica	Emisja ciepła		Prędkość wylotu		Czas emisji	
	max.	średnia	max.	średnia	Xe	Ye	h	d	lato	zima	lato	zima	lato	zima
	mg/s		mg/s		m				kJ/s		m/s		godz.	
6	4,157	1,638	19,601	7,724	34,1	36,0	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
7	4,157	1,638			46,7	36,3	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
8	5,250	2,069			34,5	31,2	7,3	0,40	5,35		9,83		3460	
9	5,250	2,069			47,2	31,7	7,3	0,40	5,35		9,83		3460	
10	4,157	1,638			34,7	26,8	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
11	4,157	1,638			47,4	27,3	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
12	4,157	1,638			34,9	25,1	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
13	4,157	1,638	19,601	7,724	47,6	25,5	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
14	5,250	2,069			35,4	20,7	7,3	0,40	5,35		9,83		3460	
15	5,250	2,069			47,8	21,6	7,3	0,40	5,35		9,83		3460	
16	4,157	1,638	19,601	7,724	35,2	16,1	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
17	4,157	1,638			48,0	16,6	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
18	4,157	1,638			35,4	14,6	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
19	4,157	1,638			49,2	15,1	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
20	5,250	2,069			35,8	10,0	7,3	0,40	5,35		9,83		3460	
21	5,250	2,069			48,2	11,1	7,3	0,40	5,35		9,83		3460	
22	4,157	1,638			36,0	5,7	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
23	4,157	1,638	19,601	7,724	48,9	6,3	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
24	4,157	1,638			36,2	4,1	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
25	4,157	1,638			48,5	4,8	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
26	4,157	1,638	19,601	7,724	36,5	0,7	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
27	4,157	1,638			48,9	0,9	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
28	4,888	3,448	9,776	6,896	36,3	-1,7	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300

Strona 1

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitatorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

29	4,888	3,448			49,3	-0,4	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
30	4,888	3,448			36,7	-7,4	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
31	4,888	3,448	9,776	6,896	49,6	-6,8	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
32	4,888	3,448	9,776	6,896	37,3	-13,7	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
33	4,888	3,448			50,0	-12,9	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
34	4,888	3,448			37,8	-19,9	7,3	0,35	4,24		10,17		3460	
35	4,888	3,448	9,776	6,896	50,4	-19,6	7,3	0,35	4,24	7,14	10,17	10,17	3460	5300
36	6,051	4,579	14,705	11,128	38,2	-25,3	7,3	0,40	5,35	5,36	9,83	4,50	3460	5300
37	6,051	4,579	14,705	11,128	50,7	-24,4	7,3	0,40	5,35	5,36	9,83	4,50	3460	5300
38	17,308	13,098			38,7	-31,4	7,3	0,63	15,52		11,34		3460	
39	17,308	13,098			50,9	-30,8	7,3	0,63	15,52		11,34		3460	
40	6,051	4,579	14,705	11,128	38,7	-37,6	7,3	0,40	5,35	5,36	9,83	4,50	3460	5300
41	6,051	4,579	14,705	11,128	52,7	-37,3	7,3	0,40	5,35	5,36	9,83	4,50	3460	5300
42	16,805	12,717			45,4	-42,4	7,3	0,50	9,80		11,52		3460	
43	16,805	12,717	33,610	16,957	45,6	-47,6	7,3	0,50	9,80	10,72	11,52	5,76	3460	5300
44	16,805	12,717			46,1	-53,1	7,3	0,50	9,80		11,52		3460	
45	16,805	12,717	33,610	16,957	46,3	-57,9	7,3	0,50	9,80	10,72	11,52	5,76	3460	5300
46	2,391	1,814			40,6	-63,7	7,3	0,40	5,35		9,83		3460	
47	2,391	1,814	4,782	3,628	52,6	-63,3	7,3	0,40	5,35	5,36	9,83	4,5	3460	5300
Z	14,565				63,5	8,7	4,0	emitor zadaszony					114	
E1	12,985	25,970	6,522	13,044	46,5	295,2	4,2	0,63	9,78	12,13	11,44	11,44	2607	3993
E2	12,985		6,522		46,2	298,3	4,2	0,63	9,78		11,44		2607	
E3	12,985	25,970	6,522	13,044	45,4	312,8	4,2	0,63	9,78	12,13	11,44	11,44	2607	3993
E4	12,985		6,522		45,3	316,7	4,2	0,63	9,78		11,44		2607	
E5	12,985	25,970	6,522	13,044	44,0	332,3	4,2	0,63	9,78	12,13	11,44	11,44	2607	3993
E6	12,985		6,522		43,7	337,3	4,2	0,63	9,78		11,44		2607	
E7	12,985	25,970	6,522	13,044	39,7	335,4	4,2	0,63	9,78	12,13	11,44	11,44	2607	3993
E8	12,985		6,522		39,8	331,9	4,2	0,63	9,78		11,44		2607	
E9	12,985	25,970	6,522	17,314	41,1	316,3	4,2	0,63	9,78	12,13	11,44	11,44	2607	3993
E10	12,985		6,522		40,9	312,8	4,2	0,63	9,78		11,44		2607	
E11	12,985	25,970	6,522	17,314	42,0	298,1	4,2	0,63	9,78	12,13	11,44	11,44	2607	3993
E12	12,985		6,522		42,0	294,7	4,2	0,63	9,78		11,44		2607	
E13	17,314		7,167		55,3	213,7	4,5	0,56	6,79		10,05		2607	

Strona 2

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> ALGOR <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

E14	17,314	42,808	7,167	21,502	54,9	220,6	4,5	0,56	6,79	14,04	10,05	10,05	2607	3993
E15	17,314		7,167		54,6	227,4	4,5	0,56	6,79		10,05	10,05		
E16	17,314	42,808	7,167	21,502	54,2	234,2	4,5	0,56	6,79	14,04	10,05	10,05	2607	3993
E17	17,314		7,167		53,8	241,1	4,5	0,56	6,79		10,05		2607	
E18	17,314		7,167		41,8	240,1	4,5	0,56	6,79		10,05		2607	
E19	17,314		8,696		16,0	230,7	5,0	0,63	9,78		11,44		2607	
E20	17,314	34,627	8,696	17,393	25,0	231,8	5,0	0,63	9,78	12,13	11,44	11,44	2607	3993
E21	1,558				47,9	251,0	4,0	emitor zadaszony					3460	5300
Ez 22	9,208				41,8	255,1	2,0	emitor jako poziomy					3460	5300
W	4,736				17,8	213,3	6,0	emitor zadaszony					3460	5300

Parametry siatki

X min.	Ymin	Xmax.	Y max.	skok
m				
-55	-130	180	370	5

Współrzędne punktów węzłowych granic zakładu

inwestycja

nr węzła	1	2	3	4
m				
X	8	66	85	26
Y	162	180	-130	-130

gospodarstwo istniejące

nr węzła	1	2	3	4
m				
X	-3	56	65	8
Y	370	370	190	172

Wynik obliczeń

Receptor		Stan atmosfery	Prędkość wiatru	Σ s _{mm}	perc.99,8	S _a + R
X	Y					
m			m/s	µg/m ³		
-55	-130	5	1	137,135	103,819	6,786
-55	-120	5	1	134,173	104,864	6,895
-55	-110	5	1	130,887	106,075	7,009
-55	-100	5	1	127,149	107,138	7,127
-55	-90	5	1	123,547	105,030	7,244
-55	-80	5	1	120,360	105,264	7,357
-55	-70	5	1	117,787	105,588	7,461
-55	-60	5	1	115,970	105,201	7,557

Strona 3

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-55	-50	5	1	114,982	104,926	7,648
-55	-40	5	1	114,823	104,377	7,744
-55	-30	5	1	115,393	102,414	7,862
-55	-20	5	1	116,674	102,543	8,018
-55	-10	5	1	118,548	101,412	8,225
-55	0	5	1	120,234	103,722	8,483
-55	10	5	1	122,521	106,430	8,773
-55	20	5	1	124,719	110,647	9,065
-55	30	5	1	126,833	113,602	9,330
-55	40	5	1	129,719	118,712	9,549
-55	50	5	1	132,103	119,600	9,710
-55	60	5	1	135,276	125,963	9,809
-55	70	5	1	138,167	128,899	9,841
-55	80	5	1	140,797	131,720	9,802
-55	90	5	1	143,109	135,163	9,696
-55	100	5	1	144,962	139,216	9,533
-55	110	6	1	148,229	143,735	9,335
-55	120	6	1	151,565	145,704	9,123
-55	130	6	1	153,917	143,361	8,916
-55	140	6	1	156,710	135,643	8,727
-55	150	6	1	159,143	136,288	8,562
-55	160	6	1	159,485	125,409	8,425
-55	170	6	1	160,798	110,327	8,318
-55	180	6	1	160,718	109,288	8,236
-55	190	6	1	159,942	99,642	8,173
-55	200	6	1	159,234	94,891	8,122
-55	210	6	1	157,665	88,644	8,080
-55	220	6	1	155,647	87,151	8,051
-55	230	6	1	154,367	81,727	8,046
-55	240	6	1	150,337	78,486	8,087
-55	250	6	1	149,641	80,165	8,185
-55	260	6	1	147,149	75,715	8,325
-55	270	6	1	142,794	72,461	8,480

Strona 4

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-55	280	6	1	141,841	73,436	8,625
-55	290	6	1	139,644	71,404	8,737
-55	300	6	1	136,265	71,473	8,797
-55	310	6	1	133,084	71,066	8,798
-55	320	6	1	132,073	70,541	8,751
-55	330	6	1	130,260	69,870	8,680
-55	340	6	1	127,776	68,764	8,609
-55	350	6	1	124,746	67,244	8,553
-55	360	6	1	122,645	66,222	8,509
-55	370	6	1	121,742	65,174	8,461
-50	-125	5	1	138,395	107,349	6,910
-50	-115	5	1	134,787	109,121	7,030
-50	-105	5	1	130,684	108,390	7,157
-50	-95	5	1	126,354	106,288	7,285
-50	-85	5	1	122,354	107,796	7,412
-50	-75	5	1	118,976	109,248	7,531
-50	-65	5	1	116,423	108,407	7,641
-50	-55	5	1	114,795	107,724	7,743
-50	-45	5	1	114,137	107,148	7,846
-50	-35	5	1	114,444	104,600	7,966
-50	-25	5	1	115,649	104,031	8,121
-50	-15	5	1	117,590	102,390	8,331
-50	-5	5	1	119,877	103,287	8,597
-50	5	5	1	122,213	105,200	8,903
-50	15	5	1	124,487	110,028	9,218
-50	25	5	1	127,087	113,082	9,507
-50	35	5	1	129,987	116,724	9,745
-50	45	5	1	132,659	118,328	9,921
-50	55	5	1	135,959	124,920	10,030
-50	65	5	1	138,994	126,934	10,067
-50	75	5	1	141,832	129,470	10,027
-50	85	5	1	144,446	132,727	9,914
-50	95	5	1	146,709	136,745	9,737

Strona 5

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-50	105	5	1	148,415	141,433	9,518
-50	115	6	1	152,019	146,550	9,283
-50	125	6	1	155,459	140,140	9,053
-50	135	6	1	157,593	136,399	8,844
-50	145	6	1	160,210	135,256	8,663
-50	155	6	1	162,200	120,139	8,515
-50	165	6	1	161,582	112,852	8,403
-50	175	6	1	163,304	110,952	8,321
-50	185	6	1	161,835	96,989	8,265
-50	195	6	1	161,972	93,156	8,225
-50	205	6	1	159,219	88,093	8,195
-50	215	6	1	158,991	88,449	8,173
-50	225	6	1	155,619	85,506	8,168
-50	235	6	1	154,367	85,714	8,204
-50	245	6	1	152,183	79,504	8,302
-50	255	6	1	147,869	74,584	8,452
-50	265	6	1	146,812	77,557	8,626
-50	275	6	1	144,492	72,137	8,794
-50	285	6	1	140,790	71,185	8,929
-50	295	6	1	138,003	71,447	9,009
-50	305	6	1	136,699	71,666	9,021
-50	315	6	1	134,544	71,597	8,972
-50	325	6	1	131,697	70,852	8,887
-50	335	6	1	128,285	69,966	8,798
-50	345	6	1	127,245	68,469	8,725
-50	355	6	1	126,015	67,556	8,671
-50	365	6	1	124,312	66,495	8,619
-45	-130	5	1	142,506	110,152	6,922
-45	-120	5	1	139,216	111,449	7,048
-45	-110	5	1	134,797	109,752	7,182
-45	-100	5	1	129,838	108,463	7,321
-45	-90	5	1	124,915	109,096	7,461
-45	-80	5	1	120,545	111,893	7,597

Strona 6

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-45	-70	5	1	117,038	112,041	7,724
-45	-60	5	1	114,513	110,806	7,840
-45	-50	5	1	113,021	108,908	7,952
-45	-40	5	1	112,980	107,060	8,075
-45	-30	5	1	114,043	105,741	8,231
-45	-20	5	1	115,998	105,130	8,442
-45	-10	5	1	118,628	104,513	8,716
-45	0	5	1	121,455	106,777	9,040
-45	10	5	1	124,372	108,173	9,379
-45	20	5	1	127,140	113,135	9,695
-45	30	5	1	130,106	117,116	9,956
-45	40	5	1	133,052	118,906	10,148
-45	50	5	1	136,385	122,946	10,268
-45	60	5	1	139,477	124,574	10,309
-45	70	5	1	142,797	129,931	10,269
-45	80	5	1	146,006	134,672	10,148
-45	90	5	1	148,751	138,371	9,956
-45	100	5	1	150,839	140,902	9,714
-45	110	5	1	151,999	143,685	9,453
-45	120	6	1	155,939	140,981	9,198
-45	130	6	1	159,430	137,523	8,966
-45	140	6	1	161,223	130,146	8,767
-45	150	6	1	163,626	119,481	8,607
-45	160	6	1	164,999	116,993	8,487
-45	170	6	1	164,423	103,920	8,404
-45	180	6	1	165,334	101,587	8,354
-45	190	6	1	163,113	96,513	8,327
-45	200	6	1	163,186	95,694	8,311
-45	210	6	1	160,690	92,177	8,301
-45	220	6	1	158,978	89,652	8,302
-45	230	6	1	157,215	83,561	8,334
-45	240	6	1	153,021	79,484	8,428
-45	250	6	1	151,915	82,078	8,587

Strona 7

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-45	260	6	1	149,519	75,988	8,779
-45	270	6	1	145,518	73,642	8,971
-45	280	6	1	143,157	72,581	9,132
-45	290	6	1	141,498	71,668	9,236
-45	300	6	1	138,918	72,281	9,264
-45	310	6	1	135,641	72,360	9,217
-45	320	6	1	132,931	71,707	9,120
-45	330	6	1	131,962	71,171	9,009
-45	340	6	1	130,380	69,779	8,914
-45	350	6	1	128,283	68,888	8,845
-45	360	6	1	125,790	67,770	8,788
-45	370	6	1	123,028	67,575	8,720
-40	-125	5	1	143,844	114,612	7,063
-40	-115	5	1	139,491	112,512	7,203
-40	-105	5	1	134,078	110,850	7,351
-40	-95	5	1	128,185	111,319	7,504
-40	-85	5	1	122,662	113,737	7,657
-40	-75	4	1	119,356	112,991	7,802
-40	-65	4	1	117,274	113,792	7,936
-40	-55	4	1	115,527	111,239	8,061
-40	-45	4	1	114,435	109,903	8,190
-40	-35	4	1	114,051	107,675	8,347
-40	-25	4	1	114,079	106,208	8,559
-40	-15	5	1	116,481	105,812	8,840
-40	-5	5	1	119,932	106,712	9,181
-40	5	5	1	123,394	109,419	9,548
-40	15	5	1	126,801	114,230	9,895
-40	25	5	1	130,010	118,337	10,182
-40	35	5	1	133,237	120,595	10,393
-40	45	5	1	136,514	122,704	10,523
-40	55	5	1	140,151	124,295	10,570
-40	65	5	1	143,961	130,829	10,530
-40	75	5	1	147,477	135,198	10,401

Strona 8

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-40	85	5	1	150,662	139,514	10,192
-40	95	5	1	153,346	144,140	9,926
-40	105	5	1	155,226	139,730	9,635
-40	115	5	1	156,002	145,931	9,351
-40	125	6	1	159,937	137,253	9,093
-40	135	6	1	163,398	124,016	8,874
-40	145	6	1	164,703	120,850	8,700
-40	155	6	1	166,871	114,643	8,571
-40	165	6	1	167,423	106,363	8,486
-40	175	6	1	167,124	101,498	8,440
-40	185	6	1	166,726	101,910	8,423
-40	195	6	1	165,362	95,991	8,425
-40	205	6	1	163,343	92,714	8,432
-40	215	6	1	162,143	88,963	8,445
-40	225	6	1	158,167	84,758	8,478
-40	235	6	1	157,083	87,002	8,567
-40	245	6	1	154,654	80,786	8,731
-40	255	6	1	150,398	76,394	8,940
-40	265	6	1	148,533	77,081	9,156
-40	275	6	1	146,482	73,248	9,345
-40	285	6	1	143,378	73,233	9,477
-40	295	6	1	139,560	72,124	9,527
-40	305	6	1	138,057	72,727	9,488
-40	315	6	1	136,733	72,586	9,379
-40	325	6	1	134,781	72,371	9,244
-40	335	6	1	132,276	71,102	9,123
-40	345	6	1	129,330	70,228	9,034
-40	355	6	1	127,029	69,002	8,967
-40	365	6	1	126,125	68,708	8,898
-35	-130	5	1	148,829	115,656	7,073
-35	-120	5	1	144,661	116,630	7,220
-35	-110	5	1	139,091	114,126	7,377
-35	-100	5	1	132,509	114,997	7,541

Strona 9

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-35	-90	5	1	125,819	117,299	7,710
-35	-80	4	1	123,333	116,551	7,874
-35	-70	4	1	120,704	115,713	8,029
-35	-60	4	1	118,208	114,267	8,171
-35	-50	4	1	116,576	111,849	8,310
-35	-40	4	1	115,876	110,105	8,470
-35	-30	4	1	115,819	107,644	8,681
-35	-20	4	1	116,392	106,526	8,967
-35	-10	5	1	117,212	106,753	9,326
-35	0	5	1	121,573	110,388	9,723
-35	10	5	1	125,747	116,046	10,105
-35	20	5	1	129,562	119,750	10,425
-35	30	5	1	133,154	122,004	10,657
-35	40	5	1	136,483	124,538	10,799
-35	50	5	1	140,679	126,674	10,850
-35	60	5	1	144,578	128,502	10,809
-35	70	5	1	148,306	131,874	10,672
-35	80	5	1	151,850	136,025	10,447
-35	90	5	1	155,084	141,023	10,154
-35	100	5	1	157,686	138,169	9,831
-35	110	5	1	159,280	141,085	9,514
-35	120	6	1	160,664	131,045	9,227
-35	130	6	1	163,931	126,152	8,985
-35	140	6	1	167,261	124,021	8,794
-35	150	6	1	167,909	112,182	8,654
-35	160	6	1	169,850	108,496	8,565
-35	170	6	1	169,338	102,787	8,521
-35	180	6	1	169,390	100,906	8,515
-35	190	6	1	167,291	95,708	8,534
-35	200	6	1	166,826	95,505	8,563
-35	210	6	1	163,194	90,272	8,593
-35	220	6	1	162,234	92,352	8,635
-35	230	6	1	159,813	86,040	8,722

Strona 10

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-35	240	6	1	155,329	79,646	8,888
-35	250	6	1	154,071	83,328	9,112
-35	260	6	1	151,635	76,462	9,351
-35	270	6	1	147,936	76,939	9,568
-35	280	6	1	144,333	74,617	9,732
-35	290	6	1	143,230	73,610	9,810
-35	300	6	1	141,467	73,291	9,786
-35	310	6	1	139,118	73,728	9,670
-35	320	6	1	136,212	73,561	9,509
-35	330	6	1	133,162	72,449	9,356
-35	340	6	1	132,271	71,592	9,240
-35	350	6	1	130,924	70,193	9,158
-35	360	6	1	129,242	68,971	9,086
-35	370	6	1	127,337	71,293	8,990
-30	-125	5	1	150,079	120,674	7,232
-30	-115	5	1	144,819	117,288	7,396
-30	-105	5	1	137,873	118,594	7,572
-30	-95	5	1	129,974	120,785	7,755
-30	-85	4	1	127,873	120,617	7,939
-30	-75	4	1	124,644	120,045	8,116
-30	-65	4	1	121,169	117,117	8,279
-30	-55	4	1	118,642	114,522	8,433
-30	-45	4	1	117,374	111,397	8,598
-30	-35	4	1	117,235	109,591	8,808
-30	-25	4	1	117,877	108,222	9,097
-30	-15	4	1	118,778	108,385	9,473
-30	-5	4	1	119,810	110,724	9,901
-30	5	5	1	123,532	117,820	10,323
-30	15	5	1	128,515	121,730	10,681
-30	25	5	1	132,695	123,446	10,940
-30	35	5	1	136,609	126,146	11,094
-30	45	5	1	140,679	128,317	11,149
-30	55	5	1	144,730	130,773	11,107

Strona 11

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-30	65	5	1	149,236	132,269	10,964
-30	75	5	1	153,342	136,744	10,722
-30	85	5	1	156,982	141,068	10,401
-30	95	5	1	159,900	142,236	10,042
-30	105	5	1	161,656	134,778	9,688
-30	115	5	1	162,787	127,637	9,368
-30	125	6	1	165,379	129,165	9,099
-30	135	6	1	167,811	115,559	8,888
-30	145	6	1	170,903	117,407	8,737
-30	155	6	1	170,709	106,138	8,642
-30	165	6	1	172,462	109,270	8,599
-30	175	6	1	170,592	99,013	8,600
-30	185	6	1	171,065	102,572	8,636
-30	195	6	1	167,939	95,924	8,689
-30	205	6	1	167,248	98,147	8,744
-30	215	6	1	164,892	91,794	8,802
-30	225	6	1	160,642	82,961	8,893
-30	235	6	1	159,670	87,732	9,062
-30	245	6	1	156,869	82,351	9,299
-30	255	6	1	152,582	77,794	9,557
-30	265	6	1	150,146	76,085	9,802
-30	275	6	1	148,414	75,886	9,998
-30	285	6	1	146,063	74,738	10,112
-30	295	6	1	143,246	73,617	10,112
-30	305	6	1	139,956	74,658	9,995
-30	315	6	1	138,859	74,738	9,809
-30	325	6	1	137,568	73,843	9,617
-30	335	6	1	135,746	73,000	9,466
-30	345	6	1	133,539	71,350	9,362
-30	355	6	1	131,099	70,028	9,283
-30	365	6	1	128,548	71,707	9,190
-25	-130	5	1	156,255	124,081	7,237
-25	-120	5	1	151,106	122,086	7,410

Strona 12

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-25	-110	5	1	144,147	122,132	7,595
-25	-100	5	1	135,679	124,189	7,792
-25	-90	4	1	133,004	125,203	7,994
-25	-80	4	1	129,398	123,470	8,194
-25	-70	4	1	124,787	121,547	8,382
-25	-60	4	1	120,805	117,036	8,556
-25	-50	4	1	118,518	113,394	8,729
-25	-40	4	1	117,799	111,957	8,939
-25	-30	4	1	118,546	108,216	9,228
-25	-20	4	1	119,863	108,429	9,617
-25	-10	4	1	121,512	109,820	10,078
-25	0	4	1	122,827	119,323	10,545
-25	10	5	1	126,477	123,542	10,948
-25	20	5	1	131,670	125,590	11,240
-25	30	5	1	136,238	127,562	11,410
-25	40	5	1	140,387	130,669	11,468
-25	50	5	1	145,294	132,505	11,424
-25	60	5	1	149,943	135,097	11,274
-25	70	5	1	154,394	136,854	11,017
-25	80	5	1	158,596	137,683	10,668
-25	90	5	1	162,355	136,041	10,271
-25	100	5	1	165,175	130,755	9,875
-25	110	5	1	166,530	131,400	9,517
-25	120	6	1	166,337	123,394	9,218
-25	130	6	1	169,951	122,439	8,984
-25	140	6	1	171,464	115,103	8,818
-25	150	6	1	174,206	117,789	8,716
-25	160	6	1	172,976	106,186	8,673
-25	170	6	1	174,592	110,109	8,680
-25	180	6	1	172,173	101,538	8,729
-25	190	6	1	171,954	104,334	8,807
-25	200	6	1	169,741	98,093	8,892
-25	210	6	1	166,350	89,591	8,973

Strona 13

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-25	220	6	1	165,213	92,178	9,076
-25	230	6	1	162,032	88,867	9,254
-25	240	6	1	157,368	78,996	9,506
-25	250	6	1	156,092	84,134	9,778
-25	260	6	1	153,604	77,926	10,046
-25	270	6	1	150,436	78,387	10,275
-25	280	6	1	146,988	76,161	10,430
-25	290	6	1	145,458	75,154	10,466
-25	300	6	1	144,472	75,287	10,359
-25	310	6	1	142,824	75,902	10,148
-25	320	6	1	140,539	75,317	9,913
-25	330	6	1	137,768	74,480	9,717
-25	340	6	1	134,719	72,897	9,582
-25	350	6	1	132,851	71,728	9,490
-25	360	6	1	131,818	70,875	9,398
-25	370	6	1	130,625	74,755	9,261
-20	-125	5	1	157,713	127,475	7,416
-20	-115	5	1	151,246	127,031	7,611
-20	-105	5	1	142,442	127,481	7,819
-20	-95	4	1	138,609	129,165	8,039
-20	-85	4	1	134,913	126,140	8,261
-20	-75	4	1	129,419	125,671	8,476
-20	-65	4	1	123,536	120,898	8,675
-20	-55	4	1	119,361	115,103	8,863
-20	-45	4	1	117,616	112,582	9,073
-20	-35	4	1	118,073	111,119	9,358
-20	-25	4	1	119,885	110,460	9,755
-20	-15	4	1	122,343	110,048	10,248
-20	-5	4	1	124,330	120,005	10,765
-20	5	4	1	126,086	125,076	11,221
-20	15	5	1	129,766	126,542	11,553
-20	25	5	1	135,194	129,436	11,743
-20	35	5	1	140,237	132,132	11,805

Strona 14

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-20	45	5	1	144,885	135,564	11,756
-20	55	5	1	150,017	137,428	11,601
-20	65	5	1	155,164	139,140	11,332
-20	75	5	1	159,822	141,450	10,957
-20	85	5	1	163,866	140,264	10,519
-20	95	5	1	167,161	136,495	10,077
-20	105	5	1	169,764	131,838	9,676
-20	115	5	1	170,620	126,161	9,341
-20	125	6	1	170,689	123,708	9,082
-20	135	6	1	174,223	118,857	8,898
-20	145	6	1	174,793	114,471	8,787
-20	155	6	1	177,061	117,903	8,740
-20	165	6	1	175,580	106,829	8,752
-20	175	6	1	176,106	110,243	8,813
-20	185	6	1	174,144	104,916	8,912
-20	195	6	1	171,833	96,995	9,032
-20	205	6	1	170,539	96,890	9,145
-20	215	6	1	166,958	93,143	9,264
-20	225	6	1	163,803	86,806	9,457
-20	235	6	1	162,012	87,851	9,738
-20	245	6	1	158,776	84,159	10,022
-20	255	6	1	154,579	79,594	10,301
-20	265	6	1	152,060	75,612	10,560
-20	275	6	1	151,094	78,988	10,761
-20	285	6	1	149,768	76,808	10,848
-20	295	6	1	147,853	75,747	10,766
-20	305	6	1	145,208	77,056	10,535
-20	315	6	1	141,899	76,918	10,249
-20	325	6	1	140,244	76,065	9,998
-20	335	6	1	138,844	74,784	9,821
-20	345	6	1	137,211	73,319	9,706
-20	355	6	1	135,461	73,406	9,612
-20	365	6	1	133,658	74,615	9,484

Strona 15

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-15	-130	5	1	164,964	135,121	7,412
-15	-120	5	1	159,016	130,941	7,617
-15	-110	5	1	150,372	134,867	7,837
-15	-100	4	1	144,583	132,281	8,072
-15	-90	4	1	141,271	130,547	8,315
-15	-80	4	1	135,314	128,763	8,558
-15	-70	4	1	127,604	124,968	8,785
-15	-60	4	1	120,541	118,986	8,993
-15	-50	4	1	116,589	115,286	9,208
-15	-40	4	1	115,943	113,203	9,486
-15	-30	4	1	117,966	112,954	9,883
-15	-20	4	1	121,461	112,934	10,402
-15	-10	4	1	125,089	118,927	10,972
-15	0	4	1	127,701	126,612	11,488
-15	10	4	1	129,624	128,479	11,870
-15	20	5	1	133,209	130,584	12,086
-15	30	5	1	139,124	133,664	12,154
-15	40	5	1	144,734	137,167	12,100
-15	50	5	1	150,213	140,791	11,939
-15	60	5	1	155,614	142,609	11,663
-15	70	5	1	160,829	144,222	11,267
-15	80	5	1	165,769	145,380	10,788
-15	90	5	1	170,071	141,989	10,295
-15	100	5	1	172,963	137,205	9,846
-15	110	5	1	173,757	132,460	9,471
-15	120	5	1	173,651	126,344	9,182
-15	130	6	1	174,657	122,565	8,977
-15	140	6	1	178,038	120,935	8,853
-15	150	6	1	177,735	113,611	8,801
-15	160	6	1	179,365	116,227	8,814
-15	170	6	1	177,793	108,230	8,885
-15	180	6	1	176,842	104,962	9,004
-15	190	6	1	175,416	101,836	9,155

Strona 16

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-15	200	6	1	171,428	94,543	9,311
-15	210	6	1	170,022	96,308	9,451
-15	220	6	1	167,656	91,130	9,656
-15	230	6	1	163,706	88,789	9,991
-15	240	6	1	159,740	80,727	10,295
-15	250	6	1	158,088	85,517	10,568
-15	260	6	1	156,184	80,107	10,850
-15	270	6	1	154,401	79,155	11,098
-15	280	6	1	152,349	79,993	11,254
-15	290	6	1	149,560	77,811	11,220
-15	300	6	1	148,466	78,228	10,979
-15	310	6	1	146,947	78,713	10,634
-15	320	6	1	144,844	77,794	10,315
-15	330	6	1	142,464	76,720	10,083
-15	340	6	1	140,027	74,764	9,934
-15	350	6	1	137,633	73,864	9,830
-15	360	6	1	135,310	73,678	9,711
-15	370	6	1	133,106	78,111	9,512
-10	-125	5	1	167,320	139,453	7,611
-10	-115	5	1	159,172	140,397	7,843
-10	-105	4	1	150,904	137,801	8,092
-10	-95	4	1	148,284	135,980	8,355
-10	-85	4	1	142,366	134,617	8,622
-10	-75	4	1	133,817	128,667	8,881
-10	-65	3	1	124,064	123,118	9,116
-10	-55	3	1	119,353	116,512	9,340
-10	-45	3	1	115,781	113,050	9,607
-10	-35	3	1	114,912	112,604	9,994
-10	-25	4	1	117,815	113,817	10,528
-10	-15	4	1	123,363	117,086	11,151
-10	-5	4	1	128,256	127,413	11,737
-10	5	4	1	131,294	130,415	12,177
-10	15	4	1	133,383	132,063	12,427

Strona 17

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-10	25	5	1	137,551	135,429	12,503
-10	35	5	1	143,558	138,308	12,444
-10	45	5	1	149,736	142,614	12,279
-10	55	5	1	155,900	146,262	12,001
-10	65	5	1	161,744	148,401	11,594
-10	75	5	1	167,057	149,186	11,078
-10	85	5	1	171,615	147,388	10,533
-10	95	5	1	175,363	143,040	10,030
-10	105	5	1	177,962	139,706	9,610
-10	115	5	1	178,132	133,121	9,285
-10	125	6	1	177,036	125,722	9,056
-10	135	6	1	178,100	121,380	8,915
-10	145	6	1	181,270	122,102	8,854
-10	155	6	1	180,257	112,742	8,864
-10	165	6	1	181,015	113,412	8,941
-10	175	6	1	179,509	110,414	9,077
-10	185	6	1	176,609	98,589	9,258
-10	195	6	1	175,748	103,917	9,457
-10	205	6	1	172,747	99,430	9,635
-10	215	6	1	168,027	88,098	9,829
-10	225	6	1	166,579	91,709	10,233
-10	235	6	1	163,963	87,344	10,607
-10	245	6	1	160,623	86,188	10,847
-10	255	6	1	157,891	85,307	11,137
-10	265	6	1	156,160	81,883	11,436
-10	275	6	1	156,418	80,225	11,678
-10	285	6	1	155,653	79,522	11,726
-10	295	6	1	153,728	80,033	11,493
-10	305	6	1	150,874	80,786	11,082
-10	315	6	1	147,558	80,027	10,673
-10	325	6	1	144,224	78,701	10,371
-10	335	6	1	141,773	76,262	10,176
-10	345	6	1	140,622	75,141	10,051

Strona 18

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X1

-10	355	6	1	139,443	75,745	9,936
-10	365	6	1	138,219	78,391	9,753
-5	-130	5	1	176,286	144,775	7,589
-5	-120	5	1	168,797	146,260	7,833
-5	-110	5	1	158,857	150,163	8,097
-5	-100	4	1	156,101	146,151	8,378
-5	-90	4	1	150,672	139,456	8,668
-5	-80	4	1	141,749	134,563	8,957
-5	-70	4	1	130,778	128,697	9,223
-5	-60	3	1	123,570	119,963	9,463
-5	-50	3	1	116,662	115,333	9,719
-5	-40	3	1	114,427	110,326	10,082
-5	-30	3	1	115,614	110,099	10,615
-5	-20	4	1	118,007	114,959	11,279
-5	-10	4	1	126,094	125,017	11,943
-5	0	4	1	131,872	130,797	12,455
-5	10	4	1	135,038	133,809	12,744
-5	20	4	1	137,604	136,278	12,833
-5	30	5	1	142,339	139,718	12,772
-5	40	5	1	148,609	143,684	12,603
-5	50	5	1	155,177	148,323	12,331
-5	60	5	1	161,678	151,556	11,927
-5	70	5	1	167,415	150,892	11,386
-5	80	5	1	173,244	150,378	10,789
-5	90	5	1	178,281	146,760	10,229
-5	100	5	1	181,176	145,889	9,758
-5	110	5	1	181,383	139,111	9,395
-5	120	5	1	181,055	132,408	9,137
-5	130	6	1	181,224	127,590	8,976
-5	140	6	1	181,544	119,242	8,901
-5	150	6	1	183,838	122,166	8,903
-5	160	6	1	182,337	112,069	8,979
-5	170	6	1	181,893	109,377	9,124

Strona 19

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

-5	180	6	1	180,578	107,986	9,332
-5	190	6	1	176,901	99,744	9,577
-5	200	6	1	174,859	98,034	9,804
-5	210	6	1	172,780	97,536	9,973
-5	220	6	1	169,277	94,833	10,373
-5	230	6	1	164,666	85,496	10,946
-5	240	6	1	162,231	85,966	11,134
-5	250	6	1	162,170	90,616	11,404
-5	260	6	1	162,855	91,520	11,763
-5	270	6	1	162,532	87,279	12,110
-5	280	6	1	160,513	82,305	12,284
-5	290	6	1	156,999	82,571	12,093
-5	300	6	1	153,216	83,247	11,611
-5	310	6	1	151,166	82,845	11,085
-5	320	6	1	149,065	80,805	10,688
-5	330	6	1	147,133	79,107	10,434
-5	340	6	1	145,357	80,045	10,273
-5	350	6	1	143,650	81,510	10,154
-5	360	6	1	141,949	82,866	9,989
-5	370	6	1	140,239	84,179	9,694
0	-125	5	1	179,693	154,968	7,805
0	-115	5	1	170,106	158,103	8,082
0	-105	4	1	164,297	155,740	8,381
0	-95	4	1	159,982	151,274	8,693
0	-85	4	1	151,293	144,343	9,009
0	-75	4	1	139,814	135,575	9,308
0	-65	3	1	129,370	126,090	9,570
0	-55	3	1	119,832	117,328	9,816
0	-45	3	1	110,913	109,440	10,141
0	-35	3	1	111,521	107,391	10,647
0	-25	3	1	115,867	107,868	11,331
0	-15	3	1	120,127	119,211	12,069
0	-5	4	1	129,662	128,608	12,669

Strona 20

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

0	5	4	1	135,810	134,403	13,009
0	15	4	1	138,834	136,987	13,112
0	25	4	1	142,221	140,729	13,053
0	35	5	1	147,452	144,504	12,886
0	45	5	1	154,334	149,896	12,627
0	55	5	1	161,350	151,851	12,245
0	65	5	1	168,197	155,038	11,702
0	75	5	1	174,619	152,808	11,062
0	85	5	1	180,086	155,017	10,444
0	95	5	1	183,374	150,223	9,920
0	105	5	1	185,939	147,414	9,513
0	115	5	1	185,270	138,963	9,222
0	125	5	1	182,438	131,084	9,036
0	135	6	1	184,598	125,880	8,943
0	145	6	1	184,287	116,951	8,932
0	155	6	1	185,690	120,953	9,000
0	165	6	1	183,937	111,815	9,144
0	175	6	1	181,851	104,096	9,366
0	185	6	1	180,801	109,355	9,654
0	195	6	1	177,851	104,793	9,942
0	205	6	1	173,395	93,198	10,107
0	215	6	1	171,154	93,162	10,293
0	225	6	1	168,711	93,283	11,178
0	235	6	1	166,224	92,228	11,433
0	245	6	1	167,172	99,607	11,617
0	255	6	1	168,579	103,066	12,060
0	265	6	1	167,249	101,033	12,541
0	275	6	1	165,528	92,516	12,896
0	285	6	1	163,071	84,756	12,802
0	295	6	1	159,635	86,249	12,248
0	305	6	1	156,073	86,107	11,567
0	315	6	1	153,006	84,107	11,036
5	-130	5	1	192,934	160,175	7,754

Strona 21

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

5	-120	5	1	183,545	165,652	8,043
5	-110	4	1	173,658	165,932	8,358
5	-100	4	1	170,445	162,001	8,692
5	-90	4	1	162,506	154,400	9,033
5	-80	4	1	150,695	145,017	9,363
5	-70	4	1	136,984	134,209	9,652
5	-60	3	1	126,775	120,737	9,893
5	-50	3	1	113,903	110,887	10,165
5	-40	2	1	101,913	100,013	10,611
5	-30	3	1	107,170	103,357	11,277
5	-20	3	1	116,038	113,826	12,064
5	-10	3	1	122,757	122,317	12,765
5	0	4	1	133,972	132,447	13,179
5	10	4	1	139,854	138,129	13,296
5	20	4	1	143,095	141,466	13,243
5	30	4	1	147,310	144,441	13,088
5	40	5	1	153,028	149,097	12,854
5	50	5	1	160,694	153,668	12,516
5	60	5	1	168,264	154,663	12,004
5	70	5	1	175,163	156,115	11,343
5	80	5	1	181,053	156,501	10,673
5	90	5	1	186,313	157,772	10,094
5	100	5	1	189,332	152,608	9,642
5	110	5	1	188,483	145,857	9,315
5	120	5	1	187,509	137,925	9,101
5	130	6	1	185,783	128,755	8,984
5	140	6	1	187,133	127,699	8,954
5	150	6	1	186,051	114,866	9,007
5	160	6	1	186,780	118,339	9,140
5	170	6	1	184,975	113,973	9,359
5	180	6	1	181,121	103,946	9,667
5	190	6	1	179,930	103,446	10,030
5	200	6	1	177,655	102,373	10,237

Strona 22

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

5	210	6	1	174,188	99,485	10,129
5	220	6	1	169,800	90,680	10,834
10	-125	5	1	200,591	171,113	7,977
10	-115	5	1	188,321	175,323	8,306
10	-105	4	1	182,400	174,720	8,660
10	-95	4	1	175,733	169,086	9,026
10	-85	4	1	164,044	159,619	9,383
10	-75	4	1	149,952	145,660	9,700
10	-65	3	1	135,586	132,368	9,944
10	-55	3	1	122,464	116,188	10,152
10	-45	3	1	104,251	101,668	10,493
10	-35	6	2	91,674	88,231	11,087
10	-25	3	1	102,755	100,644	11,874
10	-15	3	1	117,100	116,522	12,661
10	-5	4	1	127,096	125,980	13,190
10	5	4	1	138,883	137,657	13,338
10	15	4	1	143,852	142,003	13,288
10	25	4	1	147,735	143,808	13,155
10	35	4	1	153,043	148,080	12,973
10	45	4	1	159,147	153,457	12,695
10	55	5	1	167,427	157,453	12,255
10	65	5	1	174,978	159,379	11,614
10	75	5	1	181,363	160,561	10,910
10	85	5	1	188,105	162,670	10,282
10	95	5	1	191,788	159,727	9,784
10	105	5	1	192,796	152,791	9,419
10	115	5	1	191,541	144,795	9,172
10	125	5	1	187,972	135,580	9,028
10	165	6	1	187,032	114,260	9,319
15	-130	5	1	220,838	177,723	7,882
15	-120	5	1	210,573	181,711	8,218
15	-110	5	1	196,207	186,169	8,588
15	-100	4	1	190,970	184,505	8,979

Strona 23

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

15	-90	4	1	180,561	176,224	9,363
15	-80	4	1	166,436	163,243	9,705
15	-70	4	1	150,171	146,985	9,959
15	-60	3	1	133,802	129,944	10,110
15	-50	3	1	114,911	111,580	10,297
15	-40	6	2	98,729	92,545	10,744
15	-30	6	2	96,307	78,870	11,455
15	-20	3	1	100,815	100,451	12,268
15	-10	3	1	119,643	118,961	12,934
15	0	4	1	133,119	132,099	13,189
15	10	4	1	143,387	140,684	13,140
15	20	4	1	147,856	142,339	13,041
15	30	4	1	152,582	145,660	12,936
15	40	4	1	158,794	151,573	12,756
15	170	6	1	186,327	108,721	9,530
20	-125	5	1	233,964	187,961	8,096
20	-115	5	1	222,863	193,622	8,473
20	-105	5	1	207,629	198,086	8,883
20	-95	4	1	199,752	191,196	9,297
20	-85	4	1	186,361	180,045	9,665
20	-75	4	1	171,158	164,914	9,929
20	-65	4	1	151,912	147,011	10,041
20	-55	3	1	129,269	127,863	10,060
20	-45	6	2	109,944	106,293	10,273
20	-35	6	2	104,221	88,985	10,806
20	175	6	1	184,485	107,115	9,764
25	-130	5	1	254,466	199,299	7,943
25	-120	5	1	248,113	198,688	8,316
25	170	6	1	187,748	114,911	9,619
30	175	6	1	186,776	113,704	9,835
35	180	6	1	184,619	106,711	10,074
40	175	6	1	183,807	109,097	9,831
45	180	6	1	183,320	115,892	10,001

Strona 24

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

50	185	6	1	181,338	121,609	10,114
55	180	6	1	180,328	122,058	9,771
60	185	6	1	177,998	123,983	9,816
60	295	6	1	175,612	121,706	12,213
60	305	6	1	179,299	120,939	11,890
60	315	6	1	179,337	117,636	11,770
60	325	6	1	177,510	113,558	11,638
60	335	6	1	174,857	111,692	11,474
60	345	6	1	171,888	110,495	11,213
60	355	6	1	168,836	114,028	10,637
60	365	6	1	166,487	119,832	10,013
65	180	6	1	178,265	120,736	9,543
65	200	6	1	173,429	109,094	10,204
65	210	6	1	170,195	92,732	10,387
65	220	6	1	166,577	95,805	10,769
65	230	6	1	162,675	107,178	11,950
65	240	6	1	183,781	121,663	14,035
65	250	6	1	214,234	129,621	16,028
		6	1	204,710	123,735	16,388
65	270	6	1	173,821	110,802	15,105
65	280	6	1	151,018	109,879	13,733
65	290	6	1	154,619	112,598	12,860
65	300	6	1	160,035	115,346	12,638
65	310	6	1	164,282	115,262	12,455
65	320	6	1	166,696	112,662	12,337
65	330	6	1	167,614	109,085	12,001
65	340	6	1	167,493	105,527	11,689
65	350	6	1	166,679	104,434	11,042
65	360	6	1	165,401	104,777	10,304
65	370	6	1	163,810	110,625	9,661
70	115	5	1	180,091	137,027	8,900
70	125	5	1	177,851	129,589	8,779
70	135	6	1	176,588	122,390	8,731

Strona 25

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

70	145	6	1	177,370	117,986	8,758
70	155	6	1	178,587	117,183	8,862
70	165	6	1	178,470	113,656	9,045
70	175	6	1	177,173	116,992	9,311
70	185	6	1	174,868	117,670	9,660
70	195	6	1	171,731	111,216	10,081
70	205	6	1	169,670	93,091	10,516
70	215	6	1	167,694	86,924	11,009
70	225	6	1	165,216	96,180	11,951
70	235	6	1	162,334	103,787	13,250
70	245	6	1	165,867	108,360	14,575
70	255	6	1	172,555	104,270	15,167
70	265	6	1	157,238	101,242	14,743
70	275	6	1	148,580	99,271	13,835
70	285	6	1	146,467	99,010	13,092
70	295	6	1	147,631	104,714	12,819
70	305	6	1	150,947	108,613	12,760
70	315	6	1	154,311	109,435	12,606
70	325	6	1	156,691	107,577	12,315
70	335	6	1	157,904	104,456	11,923
70	345	6	1	158,135	101,631	11,372
70	355	6	1	158,731	100,536	10,597
70	365	6	1	158,783	101,041	9,881
75	40	5	1	178,159	139,944	12,742
75	50	5	1	153,813	141,588	11,750
75	60	5	1	159,663	145,974	10,968
75	70	5	1	164,824	146,790	10,345
75	80	5	1	170,529	148,015	9,847
75	90	5	1	174,060	146,743	9,453
75	100	5	1	176,576	142,856	9,148
75	110	5	1	177,189	136,980	8,923
75	120	5	1	175,263	130,903	8,772
75	130	5	1	173,597	124,206	8,692

Strona 26

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

75	140	6	1	174,548	116,860	8,683
75	150	6	1	176,292	116,256	8,747
75	160	6	1	176,424	114,036	8,888
75	170	6	1	175,097	111,189	9,113
75	180	6	1	172,850	112,573	9,431
75	190	6	1	172,232	110,159	9,851
75	200	6	1	170,660	95,819	10,365
75	210	6	1	168,283	80,416	10,958
75	220	6	1	165,247	85,632	11,818
75	230	6	1	161,684	95,891	12,833
75	240	6	1	157,716	99,016	13,770
75	250	6	1	155,414	99,051	14,236
75	260	6	1	152,998	96,006	14,142
75	270	6	1	150,322	90,330	13,626
75	280	6	1	147,552	85,413	13,041
75	290	6	1	145,397	91,195	12,704
75	300	6	1	145,029	99,769	12,666
75	310	6	1	146,453	103,477	12,579
75	320	6	1	148,709	103,991	12,359
75	330	6	1	150,937	101,486	11,985
75	340	6	1	152,686	99,792	11,515
75	350	6	1	153,797	97,659	10,839
75	360	6	1	154,259	97,088	10,096
75	370	6	1	154,132	98,392	9,462
80	-45	3	1	120,259	113,824	12,192
80	-35	3	1	128,149	94,489	12,863
80	-25	3	1	153,366	94,788	13,505
80	-15	3	1	193,600	107,479	14,192
80	-5	3	1	247,302	145,258	15,004
80	5	4	1	287,905	173,897	15,698
80	15	4	1	280,813	173,227	15,576
80	25	4	1	234,705	156,121	14,240
80	35	5	1	187,633	136,873	12,967

Strona 27

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

80	45	5	1	153,269	136,469	11,953
80	55	5	1	153,463	141,869	11,129
80	65	5	1	158,989	141,804	10,466
80	75	5	1	163,513	143,909	9,938
80	85	5	1	168,484	142,423	9,521
80	95	5	1	170,984	140,984	9,194
80	105	5	1	173,186	135,258	8,947
80	115	5	1	172,751	130,623	8,772
80	125	5	1	171,452	125,137	8,666
80	135	6	1	171,043	118,034	8,626
80	145	6	1	173,320	114,537	8,656
80	155	6	1	173,710	113,529	8,759
80	165	6	1	172,349	108,804	8,943
80	175	6	1	172,629	107,869	9,217
80	185	6	1	171,901	107,226	9,592
80	195	6	1	169,972	97,198	10,071
80	205	6	1	167,024	83,902	10,642
80	215	6	1	163,785	78,075	11,377
80	225	6	1	162,224	83,265	12,295
80	235	6	1	160,010	89,981	13,092
80	245	6	1	157,258	95,128	13,543
80	255	6	1	154,073	88,128	13,546
80	265	6	1	150,550	82,823	13,251
80	275	6	1	146,791	80,340	12,823
80	285	6	1	143,305	84,716	12,476
80	295	6	1	141,633	87,783	12,362
80	305	6	1	140,882	94,779	12,337
80	315	6	1	141,361	97,515	12,197
80	325	6	1	142,756	98,448	11,910
80	335	6	1	144,552	97,407	11,505
80	345	6	1	146,332	95,177	10,962
80	355	6	1	147,838	93,697	10,280
80	365	6	1	148,937	93,803	9,623

Strona 28

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

85	-120	5	1	207,375	164,821	7,728
85	-110	5	1	196,395	172,384	8,144
85	-100	4	1	188,993	172,919	8,636
85	-90	4	1	181,657	172,332	9,188
85	-80	4	1	168,092	159,094	9,766
85	-70	4	1	153,468	147,548	10,372
85	-60	3	1	137,324	136,364	11,068
85	-50	3	1	124,951	123,759	11,815
85	-40	3	1	110,340	107,793	12,506
85	-30	3	1	130,068	100,492	13,112
85	-20	3	1	159,204	106,085	13,652
85	-10	3	1	196,654	114,804	14,159
85	0	4	1	233,030	136,338	14,606
85	10	4	1	245,968	146,041	14,782
85	20	4	1	225,609	138,993	14,122
85	30	4	1	189,460	130,072	13,030
85	40	5	1	157,969	132,056	12,064
85	50	5	1	148,879	132,481	11,247
85	60	5	1	152,877	138,597	10,566
85	70	5	1	157,883	137,994	10,015
85	80	5	1	162,035	141,724	9,576
85	90	5	1	166,045	137,470	9,232
85	100	5	1	168,167	136,037	8,968
85	110	5	1	169,429	129,242	8,774
85	120	5	1	168,450	125,202	8,646
85	130	5	1	167,174	119,570	8,581
85	140	6	1	169,843	112,888	8,582
85	150	6	1	170,525	112,160	8,651
85	160	6	1	170,562	108,738	8,796
85	170	6	1	171,313	103,694	9,023
85	180	6	1	170,407	102,068	9,342
85	190	6	1	168,031	97,140	9,754
85	200	6	1	166,295	86,328	10,247

Strona 29

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

85	210	6	1	165,086	82,538	10,846
85	220	6	1	162,905	79,424	11,615
85	230	6	1	159,909	84,574	12,379
85	240	6	1	156,251	84,225	12,889
85	250	6	1	153,093	85,629	13,007
85	260	6	1	151,135	78,519	12,831
85	270	6	1	148,729	78,709	12,517
85	280	6	1	145,972	79,274	12,200
85	290	6	1	143,028	82,204	12,015
85	300	6	1	140,338	85,194	11,974
85	310	6	1	138,571	90,686	11,906
85	320	6	1	138,040	92,331	11,714
85	330	6	1	138,527	93,056	11,393
85	340	6	1	139,581	91,842	10,960
85	350	6	1	140,767	90,687	10,392
85	360	6	1	141,772	90,106	9,765
85	370	6	1	142,409	90,575	9,198
90	-125	5	1	203,359	160,492	7,535
90	-115	5	1	195,390	161,602	7,910
90	-105	5	1	182,513	170,106	8,353
90	-95	4	1	178,467	168,184	8,855
90	-85	4	1	169,092	160,429	9,395
90	-75	4	1	156,423	150,594	9,958
90	-65	4	1	142,615	139,491	10,579
90	-55	3	1	130,026	128,726	11,276
90	-45	3	1	118,558	117,382	11,967
90	-35	3	1	113,491	108,069	12,577
90	-25	3	1	134,973	108,426	13,079
90	-15	3	1	161,888	113,468	13,467
90	-5	4	1	189,313	119,333	13,739
90	5	4	1	207,474	120,192	13,875
90	15	4	1	204,760	121,735	13,661
90	25	4	1	184,122	123,466	12,928

Strona 30

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

90	35	5	1	158,153	124,116	12,074
90	45	5	1	144,436	129,239	11,303
90	55	5	1	148,457	130,033	10,634
90	65	5	1	152,134	134,297	10,073
90	75	5	1	156,404	135,657	9,620
90	85	5	1	160,333	136,622	9,261
90	95	5	1	163,139	133,419	8,982
90	105	5	1	165,238	129,049	8,773
90	115	5	1	165,102	124,331	8,628
90	125	5	1	164,760	118,651	8,543
90	135	6	1	165,997	113,051	8,520
90	145	6	1	167,020	109,144	8,559
90	155	6	1	168,338	107,929	8,668
90	165	6	1	169,181	103,312	8,850
90	175	6	1	168,077	100,138	9,113
90	185	6	1	166,783	94,429	9,455
90	195	6	1	166,383	88,455	9,867
90	205	6	1	164,605	84,472	10,349
90	215	6	1	161,644	81,537	10,951
90	225	6	1	158,684	80,502	11,641
90	235	6	1	157,246	79,364	12,204
90	245	6	1	155,020	79,259	12,464
90	255	6	1	152,136	78,835	12,410
90	265	6	1	148,717	78,922	12,181
90	275	6	1	144,877	77,022	11,904
90	285	6	1	142,269	78,313	11,684
90	295	6	1	140,286	78,008	11,589
90	305	6	1	138,284	82,228	11,546
90	315	6	1	136,727	86,719	11,432
90	325	6	1	135,952	87,990	11,204
90	335	6	1	135,988	87,892	10,865
90	345	6	1	136,633	87,737	10,412
90	355	6	1	137,604	86,407	9,863

Strona 31

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

90	365	6	1	138,637	86,184	9,310
95	-130	5	1	198,574	155,060	7,359
95	-120	5	1	193,259	157,001	7,694
95	-110	5	1	183,504	158,529	8,089
95	-100	4	1	172,948	160,539	8,538
95	-90	4	1	167,948	158,351	9,026
95	-80	4	1	158,197	152,088	9,537
95	-70	4	1	146,186	141,369	10,084
95	-60	4	1	133,095	132,345	10,697
95	-50	3	1	124,057	122,970	11,347
95	-40	3	1	115,191	114,506	11,954
95	-30	3	1	117,074	110,826	12,459
95	-20	3	1	136,869	113,107	12,827
95	-10	4	1	157,527	116,727	13,043
95	0	4	1	174,364	116,934	13,120
95	10	4	1	180,166	117,998	13,045
95	20	4	1	171,903	120,624	12,645
95	30	5	1	154,779	121,973	11,984
95	40	5	1	140,288	123,082	11,293
95	50	5	1	144,046	126,197	10,660
95	60	5	1	147,625	127,446	10,109
95	70	5	1	151,172	132,674	9,650
95	80	5	1	154,487	131,801	9,280
95	90	5	1	158,255	130,814	8,990
95	100	5	1	160,330	128,498	8,769
95	110	5	1	161,739	122,568	8,610
95	120	5	1	161,672	119,556	8,509
95	130	6	1	161,899	114,242	8,464
95	140	6	1	163,303	108,402	8,479
95	150	6	1	165,519	105,434	8,555
95	160	6	1	166,465	102,823	8,697
95	170	6	1	165,185	97,559	8,909
95	180	6	1	165,993	95,180	9,188

Strona 32

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

95	190	6	1	165,195	87,585	9,526
95	200	6	1	162,762	86,271	9,914
95	210	6	1	161,018	85,081	10,381
95	220	6	1	159,832	82,761	10,950
95	230	6	1	157,531	81,964	11,512
95	240	6	1	154,290	81,103	11,883
95	250	6	1	150,627	80,938	11,970
95	260	6	1	149,113	79,075	11,836
95	270	6	1	146,956	76,721	11,605
95	280	6	1	144,263	75,248	11,379
95	290	6	1	141,146	75,334	11,234
95	300	6	1	137,782	74,691	11,171
95	310	6	1	134,523	79,366	11,103
95	320	6	1	132,920	82,907	10,954
95	330	6	1	132,275	84,100	10,704
95	340	6	1	132,182	84,485	10,352
95	350	6	1	132,605	83,281	9,899
95	360	6	1	133,397	82,904	9,394
95	370	6	1	134,379	82,979	8,913
100	-125	5	1	189,593	151,235	7,498
100	-115	5	1	182,843	153,003	7,848
100	-105	5	1	171,871	157,408	8,246
100	-95	4	1	164,488	157,480	8,680
100	-85	4	1	158,142	151,033	9,137
100	-75	4	1	148,488	143,611	9,618
100	-65	4	1	137,505	133,889	10,145
100	-55	3	1	126,806	125,202	10,724
100	-45	3	1	120,018	118,409	11,302
100	-35	3	1	116,060	113,561	11,811
100	-25	3	1	118,597	113,427	12,196
100	-15	4	1	134,230	115,182	12,423
100	-5	4	1	148,611	115,652	12,495
100	5	4	1	157,072	115,528	12,450

Strona 33

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

100	15	4	1	156,349	118,945	12,238
100	25	5	1	147,059	120,132	11,790
100	35	5	1	136,396	120,150	11,218
100	45	5	1	139,919	121,303	10,644
100	55	5	1	142,982	124,004	10,119
100	65	5	1	146,331	125,388	9,665
100	75	5	1	149,859	127,354	9,290
100	85	5	1	152,984	128,144	8,991
100	95	5	1	155,595	124,739	8,760
100	105	5	1	157,740	122,125	8,589
100	115	5	1	157,978	118,395	8,475
100	125	5	1	157,853	114,685	8,413
100	135	6	1	159,462	108,201	8,406
100	145	6	1	162,273	103,837	8,455
100	155	6	1	163,349	101,407	8,562
100	165	6	1	163,412	96,081	8,729
100	175	6	1	164,292	93,925	8,953
100	185	6	1	163,069	89,820	9,228
100	195	6	1	161,605	84,642	9,543
100	205	6	1	161,127	84,500	9,909
100	215	6	1	159,132	84,592	10,357
100	225	6	1	155,826	84,126	10,859
100	235	6	1	154,211	83,397	11,282
100	245	6	1	152,529	82,285	11,494
100	255	6	1	149,953	80,247	11,474
100	265	6	1	146,630	76,067	11,306
100	275	6	1	142,701	74,415	11,096
100	285	6	1	141,096	73,201	10,921
100	295	6	1	139,078	72,189	10,822
100	305	6	1	136,681	74,086	10,762
100	315	6	1	134,163	76,866	10,667
100	325	6	1	131,883	79,096	10,494
100	335	6	1	130,157	79,874	10,229

Strona 34

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

100	345	6	1	129,123	80,135	9,870
100	355	6	1	128,738	79,925	9,437
100	365	6	1	128,832	79,810	8,984
105	-130	5	1	186,648	144,880	7,322
105	-120	5	1	181,299	147,334	7,631
105	-110	5	1	172,436	149,157	7,982
105	-100	5	1	160,966	150,570	8,366
105	-90	4	1	156,184	149,131	8,772
105	-80	4	1	149,386	144,093	9,195
105	-70	4	1	140,324	136,507	9,647
105	-60	4	1	130,167	128,346	10,146
105	-50	3	1	121,807	119,442	10,672
105	-40	3	1	117,299	115,127	11,168
105	-30	4	1	115,780	114,142	11,570
105	-20	4	1	118,669	114,185	11,833
105	-10	4	1	129,158	113,497	11,940
105	0	4	1	137,578	116,298	11,921
105	10	4	1	140,518	115,305	11,794
105	20	5	1	136,830	115,841	11,511
105	30	5	1	132,681	117,783	11,077
105	40	5	1	136,172	117,923	10,583
105	50	5	1	139,349	121,428	10,100
105	60	5	1	142,262	123,222	9,663
105	70	5	1	145,047	123,619	9,290
105	80	5	1	148,030	122,632	8,985
105	90	5	1	151,178	122,328	8,746
105	100	5	1	153,274	121,118	8,566
105	110	5	1	154,289	118,086	8,440
105	120	5	1	154,934	113,361	8,365
105	130	6	1	155,574	108,452	8,339
105	140	6	1	158,745	103,802	8,364
105	150	6	1	159,977	99,974	8,441
105	160	6	1	161,197	96,163	8,570

Strona 35

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

105	170	6	1	161,932	90,663	8,748
105	180	6	1	160,298	89,721	8,969
105	190	6	1	161,019	84,757	9,225
105	200	6	1	159,891	82,724	9,516
105	210	6	1	157,007	84,053	9,865
105	220	6	1	156,311	83,576	10,282
105	230	6	1	154,741	84,055	10,698
105	240	6	1	151,951	82,554	10,991
105	250	6	1	148,136	80,403	11,083
105	260	6	1	146,981	77,337	11,000
105	270	6	1	145,014	74,065	10,827
105	280	6	1	142,327	72,967	10,646
105	290	6	1	139,046	70,851	10,514
105	300	6	1	135,306	71,762	10,437
105	310	6	1	133,467	72,561	10,367
105	320	6	1	131,799	73,863	10,251
105	330	6	1	130,119	75,497	10,059
105	340	6	1	128,695	75,862	9,784
105	350	6	1	127,709	76,129	9,430
105	360	6	1	127,214	76,537	9,027
105	370	6	1	127,152	76,688	8,628
110	-125	5	1	178,706	140,864	7,437
110	-115	5	1	172,496	142,965	7,746
110	-105	5	1	162,711	144,608	8,085
110	-95	4	1	152,425	145,165	8,444
110	-85	4	1	148,298	141,561	8,816
110	-75	4	1	141,537	137,059	9,207
110	-65	4	1	133,410	130,984	9,632
110	-55	4	1	124,702	123,033	10,093
110	-45	4	1	118,928	117,067	10,555
110	-35	4	1	117,359	114,067	10,962
110	-25	4	1	118,256	114,513	11,259
110	-15	4	1	120,153	115,358	11,415

Strona 36

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

110	-5	4	1	121,982	114,958	11,439
110	5	4	1	126,120	115,056	11,364
110	15	5	1	126,158	114,872	11,184
110	25	5	1	129,130	115,859	10,876
110	35	5	1	132,792	115,093	10,478
110	45	5	1	136,033	118,468	10,051
110	55	5	1	138,575	118,907	9,643
110	65	5	1	141,166	118,325	9,280
110	75	5	1	143,945	120,825	8,974
110	85	5	1	146,585	118,088	8,729
110	95	5	1	148,574	117,791	8,541
110	105	5	1	150,725	114,636	8,404
110	115	5	1	151,578	112,855	8,317
110	125	6	1	151,717	108,899	8,276
110	135	6	1	155,059	103,984	8,281
110	145	6	1	156,462	98,329	8,332
110	155	6	1	158,510	95,389	8,429
110	165	6	1	159,118	90,197	8,568
110	175	6	1	159,048	87,529	8,746
110	185	6	1	159,462	85,213	8,952
110	195	6	1	157,657	80,751	9,187
110	205	6	1	157,026	81,064	9,461
110	215	6	1	156,016	81,434	9,794
110	225	6	1	153,389	81,858	10,164
110	235	6	1	151,058	81,577	10,486
110	245	6	1	149,885	79,428	10,667
110	255	6	1	147,579	76,840	10,676
110	265	6	1	144,310	73,984	10,560
110	275	6	1	141,137	72,406	10,396
110	285	6	1	139,714	70,357	10,247
110	295	6	1	137,605	70,744	10,146
110	305	6	1	134,930	70,869	10,076
110	315	6	1	131,850	70,320	9,993

Strona 37

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

110	325	6	1	128,617	71,462	9,859
110	335	6	1	126,708	72,247	9,655
110	345	6	1	125,769	72,871	9,375
110	355	6	1	125,043	73,128	9,034
110	365	6	1	124,631	73,293	8,668
115	-130	5	1	176,131	134,577	7,262
115	-120	5	1	171,150	136,559	7,536
115	-110	5	1	163,733	138,399	7,835
115	-100	5	1	153,873	139,752	8,152
115	-90	4	1	145,567	139,903	8,480
115	-80	4	1	141,079	135,100	8,820
115	-70	4	1	134,967	131,867	9,184
115	-60	4	1	127,898	124,365	9,579
115	-50	4	1	121,845	118,644	9,995
115	-40	4	1	118,801	114,003	10,387
115	-30	4	1	118,060	113,030	10,706
115	-20	4	1	118,619	114,240	10,908
115	-10	4	1	119,698	114,421	10,985
115	0	4	1	120,376	114,258	10,957
115	10	5	1	121,464	114,248	10,844
115	20	5	1	126,079	112,943	10,633
115	30	5	1	129,736	112,713	10,329
115	40	5	1	132,851	115,212	9,970
115	50	5	1	134,834	115,148	9,602
115	60	5	1	137,371	116,045	9,258
115	70	5	1	139,728	116,283	8,957
115	80	5	1	142,103	115,595	8,709
115	90	5	1	144,794	113,770	8,514
115	100	5	1	146,867	111,003	8,368
115	110	5	1	147,892	110,956	8,270
115	120	5	1	148,090	106,667	8,216
115	130	6	1	151,322	103,751	8,204
115	140	6	1	152,894	98,365	8,233

Strona 38

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

115	150	6	1	155,505	94,276	8,303
115	160	6	1	156,015	90,340	8,410
115	170	6	1	157,202	84,853	8,551
115	180	6	1	157,199	83,705	8,718
115	190	6	1	156,127	81,050	8,907
115	200	6	1	156,261	78,159	9,125
115	210	6	1	154,340	78,331	9,388
115	220	6	1	152,591	79,393	9,698
115	230	6	1	151,710	79,356	10,009
115	240	6	1	149,346	78,161	10,239
115	250	6	1	145,703	75,870	10,330
115	260	6	1	144,774	73,559	10,285
115	270	6	1	142,911	71,656	10,157
115	280	6	1	140,145	70,234	10,011
115	290	6	1	136,623	70,536	9,891
115	300	6	1	134,232	70,313	9,809
115	310	6	1	132,647	69,438	9,738
115	320	6	1	130,552	68,718	9,643
115	330	6	1	128,143	69,203	9,494
115	340	6	1	125,678	69,512	9,280
115	350	6	1	123,417	69,841	9,003
115	360	6	1	121,560	70,248	8,683
115	370	6	1	121,027	71,070	8,355
120	-125	5	1	168,942	133,106	7,348
120	-115	5	1	163,666	134,126	7,613
120	-105	5	1	155,478	133,620	7,893
120	-95	5	1	145,919	134,744	8,183
120	-85	4	1	139,127	134,656	8,482
120	-75	4	1	134,811	130,499	8,794
120	-65	4	1	129,354	124,396	9,132
120	-55	4	1	123,852	120,018	9,495
120	-45	4	1	119,924	115,531	9,859
120	-35	4	1	118,026	113,552	10,181

Strona 39

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

120	-25	4	1	117,553	113,281	10,417
120	-15	4	1	117,675	113,455	10,544
120	-5	4	1	117,893	112,858	10,568
120	5	5	1	119,162	113,237	10,507
120	15	5	1	123,606	112,763	10,367
120	25	5	1	126,977	110,682	10,145
120	35	5	1	129,873	112,297	9,858
120	45	5	1	132,166	113,397	9,539
120	55	5	1	134,295	114,379	9,223
120	65	5	1	136,373	115,165	8,934
120	75	5	1	138,649	113,870	8,686
120	85	5	1	140,942	110,752	8,486
120	95	5	1	142,864	107,243	8,333
120	105	5	1	144,009	107,755	8,225
120	115	5	1	145,201	105,632	8,158
120	125	6	1	147,628	103,102	8,131
120	135	6	1	149,352	98,431	8,143
120	145	6	1	152,313	94,193	8,190
120	155	6	1	152,752	89,698	8,271
120	165	6	1	154,848	85,553	8,381
120	175	6	1	154,452	81,025	8,514
120	185	6	1	155,053	79,851	8,668
120	195	6	1	154,492	77,712	8,842
120	205	6	1	152,674	76,601	9,050
120	215	6	1	152,572	75,857	9,301
120	225	6	1	150,583	76,227	9,577
120	235	6	1	147,912	75,739	9,822
120	245	6	1	147,163	74,505	9,971
120	255	6	1	145,055	73,328	9,996
120	265	6	1	141,770	71,117	9,919
120	275	6	1	139,560	70,458	9,792
120	285	6	1	138,094	71,004	9,667
120	295	6	1	135,785	70,344	9,571

Strona 40

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

120	305	6	1	132,762	69,172	9,499
120	315	6	1	129,170	67,995	9,423
120	325	6	1	127,603	67,109	9,315
120	335	6	1	126,074	66,699	9,156
120	345	6	1	124,318	66,975	8,937
120	355	6	1	122,557	67,350	8,668
120	365	6	1	120,984	68,224	8,373
125	-130	5	1	166,773	127,100	7,181
125	-120	5	1	162,620	130,334	7,415
125	-110	5	1	156,251	128,487	7,664
125	-100	5	1	148,145	129,354	7,921
125	-90	5	1	138,991	129,721	8,184
125	-80	4	1	133,224	128,032	8,456
125	-70	4	1	129,289	123,429	8,745
125	-60	4	1	124,696	118,454	9,058
125	-50	4	1	120,615	116,068	9,384
125	-40	4	1	117,961	112,448	9,695
125	-30	4	1	116,608	112,463	9,949
125	-20	4	1	116,083	111,671	10,117
125	-10	4	1	115,901	111,158	10,189
125	0	5	1	117,511	110,287	10,176
125	10	5	1	121,450	111,049	10,092
125	20	5	1	124,514	110,878	9,937
125	30	5	1	127,127	109,763	9,717
125	40	5	1	129,456	111,222	9,452
125	50	5	1	130,965	110,248	9,171
125	60	5	1	133,094	111,868	8,901
125	70	5	1	135,108	110,384	8,660
125	80	5	1	137,087	109,874	8,458
125	90	5	1	138,865	107,331	8,298
125	100	5	1	140,810	105,990	8,181
125	110	5	1	142,089	103,697	8,104
125	120	6	1	144,048	101,499	8,064

Strona 41

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

125	130	6	1	145,900	97,569	8,059
125	140	6	1	149,040	94,463	8,087
125	150	6	1	149,917	89,986	8,146
125	160	6	1	152,148	86,071	8,231
125	170	6	1	151,807	81,688	8,337
125	180	6	1	153,245	77,756	8,461
125	190	6	1	151,997	76,333	8,601
125	200	6	1	152,268	74,947	8,766
125	210	6	1	151,220	74,315	8,966
125	220	6	1	148,873	74,098	9,199
125	230	6	1	148,580	73,857	9,433
125	240	6	1	146,562	73,614	9,613
125	250	6	1	143,131	72,046	9,694
125	260	6	1	142,511	70,647	9,673
125	270	6	1	140,645	71,086	9,581
125	280	6	1	137,697	71,218	9,465
125	290	6	1	134,349	70,125	9,361
125	300	6	1	133,236	69,012	9,281
125	310	6	1	131,337	67,578	9,212
125	320	6	1	128,778	66,303	9,130
125	330	6	1	125,719	65,176	9,011
125	340	6	1	122,594	64,415	8,843
125	350	6	1	121,602	64,516	8,625
125	360	6	1	120,443	65,673	8,369
125	370	6	1	119,294	67,180	8,100
130	-125	5	1	160,827	124,033	7,239
130	-115	5	1	156,066	125,789	7,460
130	-105	5	1	149,377	124,498	7,689
130	-95	5	1	141,708	126,075	7,922
130	-85	5	1	133,312	125,388	8,161
130	-75	4	1	127,896	122,817	8,410
130	-65	4	1	124,432	118,850	8,679
130	-55	4	1	120,759	115,047	8,966

Strona 42

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

130	-45	4	1	117,749	112,516	9,253
130	-35	4	1	115,772	111,559	9,510
130	-25	4	1	114,627	110,457	9,705
130	-15	4	1	113,993	110,108	9,818
130	-5	5	1	116,541	109,536	9,852
130	5	5	1	119,668	108,461	9,815
130	15	5	1	122,349	108,608	9,714
130	25	5	1	124,619	107,883	9,553
130	35	5	1	126,799	108,335	9,342
130	45	5	1	128,646	109,544	9,102
130	55	5	1	130,289	109,060	8,858
130	65	5	1	131,911	109,225	8,629
130	75	5	1	133,763	106,650	8,429
130	85	5	1	135,733	104,829	8,265
130	95	5	1	137,532	103,700	8,140
130	105	5	1	138,847	103,292	8,053
130	115	6	1	140,630	99,897	8,001
130	125	6	1	142,598	96,097	7,982
130	135	6	1	145,775	92,356	7,994
130	145	6	1	147,186	90,029	8,034
130	155	6	1	149,238	86,403	8,097
130	165	6	1	149,925	82,202	8,180
130	175	6	1	150,909	78,148	8,280
130	185	6	1	150,357	74,502	8,394
130	195	6	1	150,868	74,925	8,526
130	205	6	1	148,860	73,931	8,684
130	215	6	1	149,019	73,657	8,875
130	225	6	1	147,563	71,923	9,083
130	235	6	1	144,863	73,266	9,269
130	245	6	1	144,419	71,785	9,389
130	255	6	1	142,403	71,500	9,419
130	265	6	1	139,010	71,569	9,369
130	275	6	1	137,847	71,230	9,274

Strona 43

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

130	285	6	1	136,208	69,993	9,172
130	295	6	1	133,572	68,826	9,085
130	305	6	1	130,093	67,584	9,015
130	315	6	1	128,412	66,090	8,946
130	325	6	1	126,888	64,477	8,856
130	335	6	1	124,775	62,764	8,728
130	345	6	1	122,249	62,574	8,555
130	355	6	1	119,526	63,562	8,342
130	365	6	1	117,192	65,062	8,103
135	-130	5	1	158,472	118,217	7,083
135	-120	5	1	155,115	122,616	7,280
135	-110	5	1	149,743	123,648	7,484
135	-100	5	1	143,461	122,093	7,691
135	-90	5	1	136,135	122,754	7,902
135	-80	5	1	128,804	119,909	8,120
135	-70	4	1	123,122	117,353	8,351
135	-60	4	1	120,165	112,101	8,600
135	-50	4	1	117,271	111,122	8,858
135	-40	4	1	114,940	109,748	9,106
135	-30	4	1	113,424	109,916	9,314
135	-20	5	1	113,902	109,239	9,459
135	-10	5	1	115,891	108,138	9,532
135	0	5	1	118,275	106,812	9,538
135	10	5	1	120,476	106,545	9,483
135	20	5	1	122,574	106,111	9,373
135	30	5	1	124,308	107,741	9,212
135	40	5	1	126,165	106,654	9,015
135	50	5	1	127,555	107,323	8,801
135	60	5	1	129,257	105,456	8,590
135	70	5	1	130,907	105,561	8,397
135	80	5	1	132,622	103,659	8,232
135	90	5	1	134,258	103,478	8,102
135	100	5	1	135,560	100,039	8,006

Strona 44

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

135	110	6	1	137,390	98,915	7,943
135	120	6	1	139,487	95,462	7,912
135	130	6	1	142,591	92,487	7,909
135	140	6	1	144,350	88,924	7,933
135	150	6	1	146,224	85,482	7,978
135	160	6	1	147,666	82,004	8,042
135	170	6	1	148,219	78,548	8,121
135	180	6	1	148,950	74,981	8,212
135	190	6	1	148,727	73,649	8,318
135	200	6	1	148,215	73,176	8,445
135	210	6	1	147,883	72,913	8,598
135	220	6	1	145,300	72,693	8,775
135	230	6	1	145,451	72,469	8,951
135	240	6	1	143,662	72,244	9,090
135	250	6	1	140,749	72,042	9,159
135	260	6	1	140,189	71,853	9,152
135	270	6	1	138,198	71,272	9,087
135	280	6	1	134,955	70,253	8,998
135	290	6	1	133,238	69,294	8,910
135	300	6	1	131,808	67,790	8,836
135	310	6	1	129,460	66,037	8,772
135	320	6	1	126,333	63,983	8,699
135	330	6	1	123,684	62,626	8,601
135	340	6	1	122,512	61,365	8,467
135	350	6	1	120,835	62,096	8,293
135	360	6	1	118,828	63,323	8,087
135	370	6	1	116,688	63,949	7,866
140	-125	5	1	153,563	116,992	7,119
140	-115	5	1	149,374	118,544	7,301
140	-105	5	1	144,324	119,823	7,487
140	-95	5	1	138,160	117,025	7,675
140	-85	5	1	131,513	116,014	7,866
140	-75	5	1	125,339	114,808	8,067

Strona 45

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

140	-65	5	1	120,372	112,365	8,282
140	-55	5	1	116,739	109,063	8,510
140	-45	5	1	114,705	107,770	8,740
140	-35	5	1	113,985	107,628	8,949
140	-25	5	1	114,315	107,535	9,114
140	-15	5	1	115,513	106,219	9,219
140	-5	5	1	117,237	105,579	9,263
140	5	5	1	118,860	104,718	9,249
140	15	5	1	120,847	105,310	9,182
140	25	5	1	122,486	105,246	9,066
140	35	5	1	123,710	105,254	8,911
140	45	5	1	125,333	104,039	8,730
140	55	5	1	126,407	104,541	8,541
140	65	5	1	127,948	102,304	8,360
140	75	5	1	129,530	101,548	8,199
140	85	5	1	131,031	99,538	8,065
140	95	5	1	132,295	99,211	7,962
140	105	6	1	134,316	96,326	7,890
140	115	6	1	136,595	93,997	7,848
140	125	6	1	139,539	92,377	7,832
140	135	6	1	141,497	88,929	7,841
140	145	6	1	143,192	85,525	7,871
140	155	6	1	145,164	82,167	7,918
140	165	6	1	145,315	78,743	7,980
140	175	6	1	146,995	75,389	8,053
140	185	6	1	146,067	73,552	8,138
140	195	6	1	147,098	73,187	8,239
140	205	6	1	145,762	73,026	8,361
140	215	6	1	145,515	72,925	8,507
140	225	6	1	144,444	72,632	8,664
140	235	6	1	141,961	72,666	8,806
140	245	6	1	141,677	72,184	8,901
140	255	6	1	139,626	71,804	8,931

Strona 46

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

140	265	6	1	136,608	71,295	8,899
140	275	6	1	135,962	69,944	8,830
140	285	6	1	134,012	68,754	8,749
140	295	6	1	130,924	67,876	8,674
140	305	6	1	128,729	65,993	8,609
140	315	6	1	127,489	64,050	8,546
140	325	6	1	125,408	61,902	8,469
140	335	6	1	122,619	60,765	8,364
140	345	6	1	119,292	60,628	8,225
140	355	6	1	118,266	61,420	8,053
140	365	6	1	117,007	62,109	7,858
145	-130	5	1	151,547	111,380	6,975
145	-120	5	1	148,394	113,503	7,139
145	-110	5	1	144,388	114,121	7,305
145	-100	5	1	139,235	116,124	7,473
145	-90	5	1	133,569	113,697	7,643
145	-80	5	1	127,835	112,844	7,819
145	-70	5	1	122,875	108,583	8,005
145	-60	5	1	119,090	108,078	8,205
145	-50	5	1	116,522	106,320	8,413
145	-40	5	1	115,107	104,810	8,614
145	-30	5	1	114,747	105,991	8,788
145	-20	5	1	115,293	104,806	8,916
145	-10	5	1	116,464	104,192	8,991
145	0	5	1	117,688	103,138	9,012
145	10	5	1	119,306	103,306	8,983
145	20	5	1	120,700	102,877	8,908
145	30	5	1	121,964	102,856	8,792
145	40	5	1	122,876	102,621	8,645
145	50	5	1	124,368	101,190	8,482
145	60	5	1	125,537	101,351	8,317
145	70	5	1	126,782	99,601	8,163
145	80	5	1	128,169	99,089	8,030

Strona 47

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

145	90	5	1	129,573	96,532	7,922
145	100	6	1	131,376	94,753	7,842
145	110	6	1	133,927	92,572	7,790
145	120	6	1	136,656	91,931	7,763
145	130	6	1	138,694	88,739	7,759
145	140	6	1	140,208	85,451	7,775
145	150	6	1	142,525	81,761	7,808
145	160	6	1	143,092	78,943	7,854
145	170	6	1	144,653	75,053	7,912
145	180	6	1	144,677	72,933	7,980
145	190	6	1	145,240	72,691	8,060
145	200	6	1	144,308	72,653	8,158
145	210	6	1	144,499	72,440	8,276
145	220	6	1	142,178	72,359	8,410
145	230	6	1	142,384	72,638	8,544
145	240	6	1	140,682	72,381	8,651
145	250	6	1	138,437	71,899	8,708
145	260	6	1	137,789	70,993	8,709
145	270	6	1	135,536	69,918	8,665
145	280	6	1	132,495	68,943	8,596
145	290	6	1	131,786	67,223	8,525
145	300	6	1	129,890	65,474	8,460
145	310	6	1	126,957	64,044	8,401
145	320	6	1	124,349	62,130	8,337
145	330	6	1	123,286	60,219	8,254
145	340	6	1	121,458	59,121	8,144
145	350	6	1	119,006	59,830	8,003
145	360	6	1	116,106	60,240	7,836
145	370	6	1	114,183	60,217	7,653
150	-125	5	1	146,918	108,592	6,993
150	-115	5	1	143,754	111,496	7,143
150	-105	5	1	139,415	112,523	7,294
150	-95	5	1	134,621	113,131	7,446

Strona 48

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

150	-85	5	1	129,683	109,137	7,601
150	-75	5	1	124,873	107,775	7,764
150	-65	5	1	120,946	105,199	7,939
150	-55	5	1	118,095	104,460	8,124
150	-45	5	1	116,289	104,434	8,311
150	-35	5	1	115,410	102,578	8,484
150	-25	5	1	115,247	103,094	8,626
150	-15	5	1	115,827	102,542	8,725
150	-5	5	1	116,800	101,793	8,777
150	5	5	1	117,884	101,646	8,781
150	15	5	1	118,928	101,139	8,740
150	25	5	1	120,064	101,341	8,660
150	35	5	1	121,191	101,455	8,547
150	45	5	1	121,903	100,266	8,411
150	55	5	1	123,311	99,108	8,266
150	65	5	1	124,520	98,188	8,123
150	75	5	1	125,762	97,968	7,993
150	85	5	1	127,029	95,380	7,884
150	95	6	1	128,915	94,381	7,798
150	105	6	1	131,474	92,210	7,737
150	115	6	1	133,960	90,527	7,700
150	125	6	1	135,991	87,913	7,684
150	135	6	1	137,323	84,558	7,688
150	145	6	1	139,837	82,076	7,708
150	155	6	1	141,005	78,943	7,742
150	165	6	1	142,060	75,329	7,786
150	175	6	1	143,055	72,562	7,840
150	185	6	1	142,843	71,870	7,903
150	195	6	1	143,394	71,827	7,981
150	205	6	1	142,525	72,054	8,076
150	215	6	1	142,155	72,160	8,187
150	225	6	1	141,295	71,648	8,307
150	235	6	1	139,222	71,705	8,415

Strona 49

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

150	245	6	1	138,935	71,035	8,490
150	255	6	1	136,708	70,104	8,517
150	265	6	1	134,803	69,763	8,499
150	275	6	1	133,854	68,349	8,448
150	285	6	1	131,453	67,395	8,385
150	295	6	1	128,450	65,229	8,322
150	305	6	1	127,698	63,889	8,265
150	315	6	1	125,864	61,881	8,208
150	325	6	1	123,086	60,116	8,141
150	335	6	1	120,120	58,552	8,054
150	345	6	1	119,225	58,252	7,940
150	355	6	1	117,649	58,669	7,799
150	365	6	1	115,536	58,995	7,639
155	-130	5	1	145,046	103,855	6,863
155	-120	5	1	142,530	106,276	6,999
155	-110	5	1	139,227	108,445	7,135
155	-100	5	1	135,276	108,576	7,272
155	-90	5	1	130,807	108,381	7,410
155	-80	5	1	126,413	106,206	7,553
155	-70	5	1	122,416	102,553	7,706
155	-60	5	1	119,354	101,422	7,869
155	-50	5	1	117,226	101,204	8,040
155	-40	5	1	115,981	100,552	8,206
155	-30	5	1	115,466	100,593	8,353
155	-20	5	1	115,385	100,534	8,469
155	-10	5	1	115,982	100,652	8,544
155	0	5	1	116,492	100,438	8,576
155	10	5	1	117,465	99,967	8,567
155	20	5	1	118,333	99,372	8,519
155	30	5	1	119,163	99,148	8,437
155	40	5	1	120,287	99,104	8,329
155	50	5	1	120,975	97,478	8,205
155	60	5	1	122,185	97,165	8,077

Strona 50

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

155	70	5	1	123,380	95,062	7,954
155	80	6	1	124,884	94,559	7,846
155	90	6	1	126,971	92,337	7,757
155	100	6	1	129,208	91,584	7,689
155	110	6	1	131,453	89,071	7,643
155	120	6	1	133,418	86,901	7,618
155	130	6	1	134,705	83,886	7,610
155	140	6	1	137,164	80,565	7,619
155	150	6	1	138,752	78,072	7,641
155	160	6	1	139,325	75,446	7,673
155	170	6	1	141,028	72,501	7,715
155	180	6	1	140,650	70,865	7,765
155	190	6	1	141,745	70,971	7,826
155	200	6	1	140,670	70,973	7,901
155	210	6	1	141,171	71,104	7,993
155	220	6	1	139,008	71,033	8,095
155	230	6	1	139,400	71,060	8,197
155	240	6	1	137,623	70,688	8,280
155	250	6	1	136,163	70,047	8,327
155	260	6	1	135,267	69,327	8,332
155	270	6	1	132,614	68,208	8,302
155	280	6	1	131,119	66,724	8,251
155	290	6	1	129,927	65,215	8,194
155	300	6	1	127,420	63,414	8,139
155	310	6	1	124,501	61,705	8,086
155	320	6	1	123,722	59,894	8,029
155	330	6	1	121,957	58,231	7,959
155	340	6	1	119,335	57,036	7,867
155	350	6	1	116,059	57,065	7,751
155	360	6	1	115,332	57,319	7,613
155	370	6	1	114,009	58,734	7,461
160	-125	5	1	140,815	102,230	6,869
160	-115	5	1	138,546	104,453	6,992

Strona 51

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

160	-105	5	1	135,203	105,486	7,116
160	-95	5	1	131,391	106,006	7,240
160	-85	5	1	127,481	104,730	7,367
160	-75	5	1	123,614	101,682	7,501
160	-65	5	1	120,547	101,301	7,645
160	-55	5	1	118,162	100,223	7,798
160	-45	5	1	116,475	99,055	7,953
160	-35	5	1	115,445	99,416	8,099
160	-25	5	1	115,236	99,603	8,224
160	-15	5	1	115,096	99,655	8,316
160	-5	5	1	115,721	98,401	8,372
160	5	5	1	116,334	97,670	8,390
160	15	5	1	117,017	98,176	8,371
160	25	5	1	117,733	97,315	8,318
160	35	5	1	118,260	96,108	8,237
160	45	5	1	119,317	95,996	8,135
160	55	5	1	120,016	94,928	8,024
160	65	6	1	121,078	93,672	7,911
160	75	6	1	123,156	91,981	7,807
160	85	6	1	125,099	90,967	7,717
160	95	6	1	127,098	89,890	7,645
160	105	6	1	129,126	87,979	7,592
160	115	6	1	130,993	85,748	7,558
160	125	6	1	132,386	83,066	7,541
160	135	6	1	134,559	80,060	7,539
160	145	6	1	136,417	78,045	7,551
160	155	6	1	137,053	75,192	7,572
160	165	6	1	138,723	72,055	7,603
160	175	6	1	139,305	69,791	7,642
160	185	6	1	139,549	69,440	7,690
160	195	6	1	139,880	69,675	7,749
160	205	6	1	139,259	69,790	7,822
160	215	6	1	138,981	69,956	7,908

Strona 52

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

160	225	6	1	138,144	69,943	7,999
160	235	6	1	136,626	69,616	8,082
160	245	6	1	136,165	69,242	8,141
160	255	6	1	133,612	68,428	8,166
160	265	6	1	132,869	67,462	8,155
160	275	6	1	131,461	66,306	8,120
160	285	6	1	128,470	64,850	8,071
160	295	6	1	127,432	63,202	8,020
160	305	6	1	126,045	61,388	7,971
160	315	6	1	123,469	59,563	7,920
160	325	6	1	120,665	57,948	7,862
160	335	6	1	119,873	56,503	7,787
160	345	6	1	118,186	55,415	7,692
160	355	6	1	115,731	56,252	7,576
160	365	6	1	112,669	57,697	7,443
165	-130	5	1	138,975	98,461	6,751
165	-120	5	1	137,323	99,811	6,864
165	-110	5	1	134,422	101,271	6,976
165	-100	5	1	131,451	103,304	7,089
165	-90	5	1	127,981	101,336	7,203
165	-80	5	1	124,449	100,443	7,321
165	-70	5	1	121,434	99,245	7,448
165	-60	5	1	118,825	99,002	7,584
165	-50	5	1	116,891	98,718	7,725
165	-40	5	1	115,727	97,722	7,865
165	-30	5	1	114,829	96,849	7,993
165	-20	5	1	114,793	96,954	8,097
165	-10	5	1	114,818	97,140	8,171
165	0	5	1	115,005	96,451	8,211
165	10	5	1	115,431	95,727	8,217
165	20	5	1	116,098	95,229	8,190
165	30	5	1	116,869	94,919	8,135
165	40	5	1	117,419	94,012	8,056

Strona 53

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

165	50	5	1	118,316	92,611	7,963
165	60	5	1	119,026	92,376	7,863
165	70	6	1	121,314	90,030	7,766
165	80	6	1	123,253	88,955	7,678
165	90	6	1	125,108	87,955	7,603
165	100	6	1	126,961	86,447	7,545
165	110	6	1	128,720	84,485	7,504
165	120	6	1	130,157	82,119	7,478
165	130	6	1	132,057	79,669	7,468
165	140	6	1	134,065	78,196	7,470
165	150	6	1	135,160	75,254	7,482
165	160	6	1	136,244	71,775	7,503
165	170	6	1	137,540	69,833	7,532
165	180	6	1	136,989	68,294	7,568
165	190	6	1	138,363	68,279	7,615
165	200	6	1	137,352	68,353	7,673
165	210	6	1	137,944	68,608	7,743
165	220	6	1	136,071	68,528	7,822
165	230	6	1	136,483	68,521	7,900
165	240	6	1	134,464	67,944	7,964
165	250	6	1	133,873	67,527	8,002
165	260	6	1	132,566	66,635	8,010
165	270	6	1	129,648	65,417	7,990
165	280	6	1	129,416	64,034	7,952
165	290	6	1	127,584	62,534	7,907
165	300	6	1	124,331	60,988	7,861
165	310	6	1	123,778	59,830	7,816
165	320	6	1	122,238	57,753	7,766
165	330	6	1	119,622	57,082	7,705
165	340	6	1	116,957	55,072	7,627
165	350	6	1	116,167	55,886	7,530
165	360	6	1	114,570	57,014	7,416
165	370	6	1	112,299	58,300	7,288

Strona 54

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

170	-125	5	1	135,637	96,504	6,748
170	-115	5	1	133,687	98,015	6,851
170	-105	5	1	131,117	98,823	6,953
170	-95	5	1	128,086	99,477	7,056
170	-85	5	1	125,002	98,753	7,162
170	-75	5	1	122,041	96,457	7,274
170	-65	5	1	119,308	96,671	7,394
170	-55	5	1	117,362	96,313	7,522
170	-45	5	1	115,747	95,534	7,653
170	-35	5	1	114,876	94,509	7,778
170	-25	5	1	114,157	94,617	7,889
170	-15	5	1	114,130	94,506	7,976
170	-5	5	1	114,262	95,252	8,034
170	5	5	1	114,533	94,538	8,061
170	15	5	1	114,913	93,774	8,057
170	25	5	1	115,268	92,719	8,025
170	35	5	1	115,871	91,572	7,969
170	45	5	1	116,500	91,441	7,895
170	55	6	1	117,717	90,603	7,809
170	65	6	1	119,346	89,045	7,721
170	75	6	1	121,403	87,044	7,637
170	85	6	1	123,207	86,480	7,563
170	95	6	1	124,939	84,787	7,501
170	105	6	1	126,598	83,735	7,454
170	115	6	1	128,039	81,119	7,422
170	125	6	1	129,682	79,914	7,404
170	135	6	1	131,744	76,384	7,397
170	145	6	1	133,154	74,967	7,401
170	155	6	1	133,675	71,738	7,413
170	165	6	1	135,476	69,699	7,433
170	175	6	1	135,853	67,028	7,460
170	185	6	1	136,299	66,877	7,495
170	195	6	1	136,604	66,883	7,541

Strona 55

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

170	205	6	1	136,010	67,126	7,597
170	215	6	1	135,986	67,069	7,663
170	225	6	1	134,980	67,140	7,733
170	235	6	1	134,125	66,867	7,797
170	245	6	1	133,314	66,212	7,844
170	255	6	1	130,861	65,624	7,865
170	265	6	1	130,730	64,681	7,861
170	275	6	1	128,707	63,480	7,835
170	285	6	1	126,593	62,573	7,799
170	295	6	1	125,865	60,541	7,758
170	305	6	1	123,688	58,793	7,716
170	315	6	1	120,736	58,193	7,672
170	325	6	1	120,182	57,054	7,621
170	335	6	1	118,526	55,485	7,557
170	345	6	1	115,899	55,452	7,477
170	355	6	1	113,386	56,095	7,380
170	365	6	1	112,615	57,154	7,268
175	-130	5	1	133,567	92,566	6,644
175	-120	5	1	132,435	94,222	6,738
175	-110	5	1	130,065	95,013	6,831
175	-100	5	1	127,818	96,820	6,924
175	-90	5	1	125,119	95,974	7,019
175	-80	5	1	122,339	94,496	7,119
175	-70	5	1	119,663	94,505	7,226
175	-60	5	1	117,654	94,473	7,341
175	-50	5	1	115,898	94,367	7,461
175	-40	5	1	114,707	93,807	7,581
175	-30	5	1	113,977	93,837	7,692
175	-20	5	1	113,461	93,038	7,787
175	-10	5	1	113,196	92,827	7,859
175	0	5	1	113,284	92,126	7,904
175	10	5	1	113,501	91,249	7,920
175	20	5	1	113,984	90,599	7,909

Strona 56

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

175	30	5	1	114,463	90,851	7,874
175	40	5	1	114,811	89,418	7,819
175	50	6	1	116,588	89,674	7,749
175	60	6	1	117,873	87,898	7,672
175	70	6	1	119,536	85,494	7,595
175	80	6	1	121,374	85,486	7,522
175	90	6	1	123,040	83,447	7,460
175	100	6	1	124,617	82,853	7,409
175	110	6	1	126,039	80,399	7,371
175	120	6	1	127,447	79,539	7,346
175	130	6	1	129,490	76,778	7,332
175	140	6	1	131,096	74,498	7,328
175	150	6	1	131,885	71,855	7,332
175	160	6	1	133,212	69,001	7,344
175	170	6	1	134,286	67,033	7,363
175	180	6	1	133,840	65,540	7,389
175	190	6	1	135,143	65,440	7,424
175	200	6	1	134,347	65,605	7,468
175	210	6	1	134,814	65,629	7,522
175	220	6	1	133,472	65,622	7,583
175	230	6	1	133,588	65,531	7,643
175	240	6	1	131,170	65,104	7,693
175	250	6	1	131,491	64,372	7,724
175	260	6	1	129,613	63,760	7,733
175	270	6	1	128,203	62,539	7,720
175	280	6	1	127,295	61,268	7,693
175	290	6	1	124,677	59,823	7,658
175	300	6	1	123,412	58,456	7,620
175	310	6	1	122,268	58,223	7,581
175	320	6	1	119,816	55,672	7,537
175	330	6	1	117,407	55,110	7,485
175	340	6	1	116,667	55,162	7,419
175	350	6	1	114,927	55,755	7,337

Strona 57

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Załącznik nr X1

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

175	360	6	1	112,317	56,520	7,241
175	370	6	1	109,964	57,475	7,133
180	-125	5	1	130,733	90,695	6,635
180	-115	5	1	129,211	92,033	6,721
180	-105	5	1	127,175	92,519	6,806
180	-95	5	1	124,692	92,659	6,892
180	-85	5	1	122,233	92,628	6,982
180	-75	5	1	119,878	92,516	7,077
180	-65	5	1	117,817	92,355	7,179
180	-55	5	1	116,026	92,142	7,288
180	-45	5	1	114,505	91,860	7,400
180	-35	5	1	113,613	91,491	7,510
180	-25	5	1	113,029	91,017	7,608
180	-15	5	1	112,677	90,558	7,689
180	-5	5	1	112,553	90,114	7,748
180	5	5	1	112,626	90,057	7,781
180	15	5	1	112,805	89,254	7,789
180	25	5	1	112,899	88,586	7,773
180	35	6	1	113,689	88,727	7,736
180	45	6	1	115,248	87,461	7,682
180	55	6	1	116,836	86,629	7,618
180	65	6	1	117,884	84,354	7,549
180	75	6	1	119,597	84,363	7,481
180	85	6	1	121,249	82,203	7,419
180	95	6	1	122,769	81,859	7,367
180	105	6	1	124,163	79,567	7,325
180	115	6	1	125,357	78,633	7,294
180	125	6	1	127,326	76,437	7,273
180	135	6	1	129,033	73,494	7,262
180	145	6	1	130,159	71,554	7,260
180	155	6	1	130,829	68,903	7,265
180	165	6	1	132,401	66,920	7,276
180	175	6	1	132,729	64,405	7,294

Strona 58

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza

Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X1

180	185	6	1	133,136	64,069	7,320
180	195	6	1	133,561	64,111	7,354
180	205	6	1	132,779	64,113	7,397
180	215	6	1	133,128	64,068	7,448
180	225	6	1	131,762	64,067	7,502
180	235	6	1	131,647	63,809	7,551
180	245	6	1	130,311	63,290	7,588
180	255	6	1	129,080	62,540	7,607
180	265	6	1	128,296	61,603	7,606
180	275	6	1	125,511	60,519	7,589
180	285	6	1	125,220	59,297	7,561
180	295	6	1	123,653	59,416	7,528
180	305	6	1	120,551	57,121	7,494
180	315	6	1	120,156	56,803	7,456
180	325	6	1	118,666	55,689	7,411
180	335	6	1	115,999	54,823	7,357
180	345	6	1	114,136	55,157	7,288
180	355	6	1	113,247	55,873	7,206
180	365	6	1	111,457	56,764	7,112
Wartości maksymalne						
80	5	4	1	287,905		
25	-130				199,299	
65	260					16,388

>> A L G O R <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitatorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X1

Strona 60

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X1

Strona 61

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji

>> A L G O R <<

Obliczenia pełne dla zespołu emitatorów
wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r.

Załącznik nr X1

Strona 62

Budowa chlewni

działka nr ew. 205 obręb Wola Niechcicka Stara, 000000gmina Rozprza
Amoniak - stan po realizacji inwestycji