

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem zabaw, wewnętrznym układem komunikacyjnym i niezbędnymi miejscami parkingowymi - zieleń</b>					
<b>1</b>		<b>Usuwanie drzew</b>			
d.1		Usuwanie drzew o obwodzie od 51 do 100 cm, wraz z wywozem pozyskanej masywe wskazane miejsce przez Zamawiającego oraz uzupełnieniem dołów ziemią urodzajną	szt		
		28	szt	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>2</b>		<b>Karczowanie pni drzew</b>			
d.2		Karczowanie pni drzew o śr. 51-100 cm, wraz z wywozem i utylizacją, zasypaniem dołów ziemią urodzajną	szt		
		28	szt	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>3</b>		<b>Sadzenie drzew i krzewów</b>			
d.3	KNR 2-21 0302-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
d.3	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		146	szt.	146.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.000</b>
d.3	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		100	szt.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>4</b>		<b>Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym</b>			
d.4	kalk. własna	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	kplt		
		1	kplt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>