

PRZEDMIAR aktualizacja 19.03.2024

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont płyty boiska wraz z wymianą piłkochwyłów
ADRES INWESTYCJI : Mierzyn działka nr ewid. 885 i 887 obr. Mierzyn, gm. Rozprza
INWESTOR : GMINA ROZPRZA
ADRES INWESTORA : 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3

DATA OPRACOWANIA : 19. 03 2024 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19. 03 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1.1			Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe	ha		
d.1.	0121-02			ha	0,250	
1			0,250			
					RAZEM	0,250
2	kalk. własna		Rozbiórka piłkochwyków o wys 4,0 m - 7x 2x 3,06 =ok. 43 mb i czterech prążek ogrodzeniowych wys 1,1 m wraz z dodatkowymi prążkami	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 2-21		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1.	0101-04			m ³	8,000	
1			8,0			
					RAZEM	8,000
2			Roboty naprawcze i odtworzeniowe przy płycie boiska			
2.1			Pasy wokół boiska 3 m			
4	KNR 2-23	S-1	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech.wymieszanem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie ubytków podczas robót	ha		
d.2.	0206-05		Krotność = 0,5	ha	0,026	
1			(74*3+7*2*3)*0,0001			
					RAZEM	0,026
5	KNR 2-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2.	0505-01			m ²	260,000	
1			260			
					RAZEM	260,000
6	KNR 2-23	S-1	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.2.	0209-02			m ²	260,000	
1			260			
					RAZEM	260,000
3			PIŁKOCHWYTY wys 8,0 m z rur kwadratowych 80 x 60 x 4 i 40x40x3			
7	KNR-W 2-01		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.3	0308-10			dół.	3,672	
			34*0,30*0,30*1,2			
					RAZEM	3,672
8	KNR-W 2-02		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³		
d.3	0203-01			m ³	4,998	
	z.sz. r 03 5. 7. 9907-05		34*0,35*0,35*1,2			
					RAZEM	4,998
9	KNR 2-23		Piłkochwyty z siatki powlekanej polipropylenowej o oczkach 80x 80 i splocie 5 mm na linkach stalowych powlekanych i słupach z rur stalowych kratowych zgodnie z rysunkami o rozstawie ok.3.0 m i wysokości 8,0 m - linki stalowe co 1,3 m z naciągami i karabińczykami do mocowania siatki co 25 cm, Słupki z profili stalowych kratowych zgodnie z rysunkami i dodatkowo rygle dystansowe i usztywnienia z 60x80x4, Siatka zostanie wymieniona tylko na nowej części piłkochwyków z wykorzystaniem istniejącej do naciągnięcia.	m ²		
d.3	0401-01		Siatka powlekana z polipropyleny 80x80 gr splotu 5 mm -21,55*4*2+ 6,12*4*2= 221,36m2	m ²	456,000	
	analogia		Stal 60x80x4 - 31 1,75mb x7,97 kg/mb= 2484,65kg = 2,49 ton - stężenia i słupki			
			profil 40x40x3 -270 mbx3,5 kg/mb=945 kg=0,945 ton			
			57*8			
					RAZEM	456,000

L p.	Nazwa	Robo- cizna	Mate- riały	Sprzęt	Kp	Z	V	RA- ZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
1	Roboty przygoto- wawcze										
1.1	Roboty pomiaro- we										
2	Roboty naprawcze i odtworzeniowe przy płycie boiska										
2.1	Pasy wokół boiska 3 m										
3	PIŁKOCHWYTY wys 8,0 m z rur kwadratowych 80 x 60 x 4 i 40x40x3										
	RAZEM										

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	1 - 3	Roboty pomiarowe					
1	1 - 3	Roboty przygotowawcze					
2.1	4 - 6	Pasy wokół boiska 3 m					
2	4 - 6	Roboty naprawcze i odtworzeniowe przy płycie boiska					
3	7 - 9	PIŁKOCHWYTY wys 8,0 m z rur kwadratowych 80 x 60 x 4 i 40x40x3					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: