

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

Nr sprawy IZP.271.5.3.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: zamówienia publicznego na przebudowę piłkochwyków na boisku w Mierzynie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na wniesione pytania do zamówienia publicznego poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Pytanie 1.

Zamawiający podaje: PIŁKOCHWYTY wysokości 8,0 m z rur kwadratowych 80 x 60 x 4 i 40x40x3.

Czy dopuszcza się rurę kwadratową 80x80x4mm ?

Odpowiedź:

Tak, z tym że istniejący profil to 80x60x4 i należy go przedłużyć. Można po zdemontowaniu profili 80x60x4 potraktować dwa z demontażu jako jeden, brakujące uzupełnić profilem 80x80x4.

Pytanie 2.

W której części budowy piłkochwytu ma być użyta rura kwadratowa 40x40x3mm ? Czy chodzi o zastrzały skrajnych słupów?

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkami załączonymi do ogłoszenia – 5_Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu, rys. nr A-1, A-2, A-3, A-4, A-5.

Pytanie 3.

Zamawiający podaje ilość 34 szt stóp fundamentowych.

Odpowiedź:

Tak, są 34 słupy, tym samym 34 stopy fundamentowe.

Pytanie 4.

Czy dostępna jest dokumentacja lub rzut rozmieszczenia stóp fundamentowych ?

Odpowiedź:

Rozmieszczenie stóp fundamentowych zgodnie z rozmieszczeniem słupów (rys. nr SL-2/2). Stopy należy przyjąć o wymiarach 0,30x0,30x1,2m zgodnie z projektem 5_Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu, rys. nr A-3.

Pytanie 5.

Czy piłkochwyty ma być w jednym prostym odcinku ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z rysunkiem nr SL-2/2 piłkochwyty przebudowywane będą na dwóch odcinkach w linii prostej (o długościach: 21,46m i 21,91m) oraz na odcinku prostokątnym (o długości 6,12m). Wszystkie o wysokości 8 m.

Pytanie 6.

Czy dopuszcza się rozstaw stóp fundamentowych w rozstawie od 3m do 5m ?

Odpowiedź:

Nie, rozstaw stóp fundamentowych zgodnie z rozmieszczeniem słupów (rys. nr SL-2/2).

Pytanie 7.

Czy słupy mają być cynkowane ogniowo / cynkowane i malowane proszkowo ?

Odpowiedź:

Słupy mają być cynkowane i malowane proszkowo.

Pytanie 8.

Zamawiający podaje, iż siatka ma być wykonana z polipropylenu oko 80x80mm splot 5mm.

Odpowiedź:

Tak, taka siatka jest na obiekcie.

Pytanie 9.

Polipropylen jest materiałem który nasiąka i nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Nasiąknięty zmienia swoją objętość i co najważniejsze swoją wagę.

Siatki polipropylenowe stosuje się na obiektach wewnętrznych hale sportowe itp. Powinna być zastosowana siatka polietylenowa oko 100x100mm o grubości sznurka minimum 3mm. Polietylen nie nasiąka wodą i jest odporny na warunki atmosferyczne.

Czy dopuszcza się siatkę polietylenową węzłową oko 100x100mm o grubości sznurka minimum 3mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza montaż siatki polietylenowej węzłowej oko 100x100mm o grubości sznurka minimum 3mm.

Pytanie 10.

Jednocześnie wnoszę o zamieszczenie aktualnej dokumentacji zdjęciowej miejsca budowy piłkochwyty.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację fotograficzną.

Pytanie 11.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin 30dni jest terminem nierealnym. Czy dopuszczają Państwo termin

od 60 do 90dni na wykonanie przedmiotu zamówienia ? Aktualny sam czas cynkowania profili to około 3 tygodni bez ich malowania.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala termin wykonania i odbioru całego przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie – 5 dni od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem, iż wszelkie prace związane z montażem nowych piłkochwyłów należy rozpocząć nie wcześniej niż 24 czerwca 2024 roku;
- zakończenie – 90 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Ponadto zamawiający informuje, iż w załączeniu do udzielonych odpowiedzi przekazuje aktualny przedmiar robót, aktualny formularz oferty oraz aktualny projekt umowy.