GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza Al.900-lecia 3
tel 044/ 649 61 08 , 649 65 74
fax 515 80 06 NIP 771-26-57-591

Rozprza, dn. 05.12.2016 r.

IZP.271.1.7.2016

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Modernizacja – remont pomieszczeń I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy".**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2015.2164] Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W opisie technicznym projektu na instalacje są ujęte grzejniki C11 600/600 - 1 szt.; C11 600/700 - 2 szt.; C11 600/900 - 1 szt. a na rys nr 6 (rzut) i rys nr 7 (rozwinięcie) - pokazane są grzejniki C11 600/600 - 3 szt. i C11 600/900 - 1 szt.

Jakie grzejniki mamy przyjąć do wyliczeń?

Odpowiedź:

Takie jak w opisie technicznym, tj.:

C11 600/600 – 1 szt.

C11 600/700 – 2 szt.

C 11 600/900 – 1 szt.

Pytanie 2:

Jakie urządzenie sanitarne mamy przyjąć do wyliczeń w pom. 1.20 (pom. gospodarcze)

Zlew gospodarczy czy umywalka? - brak poz. w przedmiarze.

Odpowiedź:

Przyjąć umywalkę istniejącą jako materiał inwestora.

Pytanie 3:

Brak w przedmiarze pozycji na uchwyty dla niepełnosprawnych (umywalka i wc). W opisie projektu załączone są zdjęcia uchwytów raz są jako malowane drugie ze stali chromowanej.

Jakiego typu i rodzaju mamy przyjąć uchwyty do wyliczeń?

Odpowiedź:

Uwzględnić uchwyty uchylne – 1 kpl. przy umywalce i 1 kpl. przy sedesie, malowane.

Pytanie 4:

Brak pozycji w przedmiarze na urządzenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych.

Pom. 1.09 Łazienka.

Odpowiedź:

Wszystkie urządzenia sanitarne są skosztorysowane.

Pytanie 5:

Brak na rys. i przedmiarze wpustu podłogowego i zaworu polewaczkowego przy pisuarach.

Odpowiedź:

Nie są projektowane.

Pytanie 6:

Brak pozycji w przedmiarze na zawory polewaczkowe w ilości 3 szt. nad wpustami.

Odpowiedź:

Nie są projektowane.

Pytanie 7:

Brak pozycji w przedmiarze na przegrodę między pisuarami.

Odpowiedź:

Są uwzględnione w przedmiarze budowlanym.

Ponadto Zamawiający informuje, iż do wyceny pozycji 43d kosztorysu sanitarnego należy przyjąć armatury spłukujące w ilości 6 kpl. zamiast w ilości 1 kpl.

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje aktualny przedmiar robót sanitarnych uwzględniający powyższe zapisy.

WÓJT

Janusz Jędrzejczyk